

MODALIDADE	T.P. 011/2019
FLS.	082
ASSINATURA	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.128.690/0001-24 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2013
NOME EMPRESARIAL WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CONSTRUCENTER ARACAGY		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-99 - Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
LOGRADOURO EST DA RAPOSA	NÚMERO 01	COMPLEMENTO QUADRA: 06 RODOVIA MA 203;
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO PIRAMIDE	MUNICÍPIO RAPOSA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		UF MA
TELEFONE (98) 8158-2222		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		MODALIDADE T.P.-011/2019		
		PA 2249/2019	FLS 082	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.128.690/0001-24 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/05/2013
NOME EMPRESARIAL WR COMERCIO E CONSTRUCAO EIRELI				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 52.12-5-00 - Carga e descarga 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári				
LOGRADOURO EST DA RAPOSA		NÚMERO 01	COMPLEMENTO QUADRA: 06 RODOVIA MA 203;	
CEP 65.138-000	BAIRRO/DISTRITO PIRAMIDE	MUNICÍPIO RAPOSA		UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (98) 8158-2222		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2013		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/09/2019 às 14:43:47 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

MODALIDADE
T.P. 01/12/2019
PA 2249/2019
FLS. 084
P

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	
	OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO: LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSEPÇÃO E CALÇADA.
	LOCAL:	PINDARÉ MIRIM
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ABRIGO					6.862,02
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.788,73
1.1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA MEDINDO (2,00 X 3,00)m	SINAPI	M2	8,00	267,03	1.602,18
1.1.2	89059	LOCAÇÃO DE CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	M	6,36	23,54	150,19
1.1.3	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,67	69,19	46,36
1.2		FUNDAÇÕES					248,17
1.2.1	85487	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/ AREIA 1:4 (ALICERCE)	SINAPI	M3	0,58	234,56	136,04
1.2.2	85474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TJOLOS CERAMICOS MACIOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (BALDRAME)	SINAPI	M3	0,29	378,30	109,13
1.3		ALVENARIA DE VEDAÇÃO					626,63
	87503	ALVENARIA EM TJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	SINAPI	M2	16,15	30,96	500,00
1.3.2	73937/001	COBOGÓ DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO 7X50X50CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA	SINAPI	M2	0,25	106,37	26,59
1.4		PAVIMENTAÇÃO					166,44
1.4.1	87692	CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	1,98	23,74	47,01
1.4.2	87248	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² AF 06/2014	SINAPI	M2	3,22	36,78	118,43
1.6		COBERTURA					321,05
1.5.1	92541	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA APOIADA EM PAREDE	SINAPI	M2	5,46	37,09	202,51
1.5.2	94445	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)E ARAME RECOZIDO	SINAPI	M2	5,46	21,71	118,54
1.6		REVESTIMENTO DE PAREDES					1.238,04
1.6.1	87878	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	26,60	1,85	49,21
1.6.2	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA	SINAPI	M2	26,60	17,35	461,51
1.6.3	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	26,60	10,89	288,35
	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M	SINAPI	M2	11,00	40,27	442,97
1.7		CALÇADA					104,41
1.7.1	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,12	69,19	8,30
1.7.2	87503	ALICERCE E BALDRAME EM ALVENARIA DE UMA VEZ DE TJOLO CERÂMICO	SINAPI	M2	0,35	30,96	10,84
1.7.3	86995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,33	16,60	5,48
1.7.4	87692	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	1,84	23,74	38,93
1.7.5	88679	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	2,46	16,61	40,86
1.8		ESQUADRIA DE MADEIRA					212,96
1.8.1	90820	PORTA DE MADEIRA COMPLETA (0,60X2,10)M, INCLUINDO CAIXA, DOBRADIÇAS E FECHADURA	SINAPI	UN	1,00	212,96	212,96
1.9		SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO					1,52
1.9.1	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M E=8CM COM LAJOTAS E CAP. C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM COM ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	SINAPI	M2	0,03	50,51	1,52
1.10		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					348,39
1.10.1	89957	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (INCLUINDO TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA E EXTRAVASOR COM REGISTROS)	SINAPI	UN	1,00	34,40	34,40



1.10.2	91784	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA LAVATÓRIO	SINAPI	M	1,00	17,61	17,61
1.10.3	91783	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	SINAPI	M	1,00	36,72	36,72
1.10.4	96913	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC	SINAPI	UN	1,00	12,60	12,60
1.10.5	9535	CHUVEIRO COM REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC	SINAPI	UN	1,00	58,83	58,83
1.10.6	96802	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CHUVEIRO	SINAPI	UN	1,00	165,13	165,13
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS						214,11
1.11.1	S01678	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40MM, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO A CAIXA SIFONADA	ORSE	un	1,00	55,94	55,94
1.11.2	S01683	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA VASO SANITÁRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE COLUMNA DE VENTILAÇÃO LIGAÇÃO PARA O TANQUE SÉPTICO E DESTE PARA O SUMIDOURO E CONEXÕES	ORSE	pt	1,00	56,48	56,48
1.11.3	S04280	CAIXA SIFONADA COM GRELHA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MEDINDO (100X100)MM, INCLUSIVE, INTERLIGAÇÃO A CAIXA DE INSPEÇÃO	ORSE	un	1,00	22,96	22,96
1.11.4	S04429	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, MEDINDO (35X35X35)CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	ORSE	un	1,00	78,73	78,73
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS						399,29
1.12.1	96888	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	328,51	328,51
1.12.2	00010425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO 28,5X39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	70,78	70,78
	INSTALAÇÃO ELETRICA						120,94
1.13.1	500639	PONTO DE LUZ	ORSE	un	1,00	120,94	120,94
1.14	PINTURAS						207,29
1.14.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2	22,10	8,00	176,80
1.14.2	79464	PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2	3,15	9,58	30,49
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO						61,09
1.15.1	99082	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	SINAPI	UN	0,42	0,85	0,38
1.15.2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,17	69,19	11,76
1.15.3	87503	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	SINAPI	M2	0,72	30,96	22,28
1.15.4	87879	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,72	1,85	1,33
1.15.5	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA	SINAPI	M2	0,72	17,35	12,49
1.15.6	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,72	10,69	7,70
1.15.7	95955	LAJE DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADA DE (0,50X0,50)M COM FERRO CABO DE 4,8MM	SINAPI	M3	0,01	1.585,29	15,88
	87692	CONTRAPISOLATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	0,16	23,74	3,80
	98678	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	0,16	16,81	2,66
1.15.10	96895	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,17	16,80	2,82
1.16	TELHADO						0,00
2	RESERVATÓRIO DE 310 LTS						308,10
2.1	S05048	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, C/CAP. 310 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE 1/2"	ORSE	un	1,00	308,10	308,10
3	FOSSA SÉPTICA						1.308,66
3.1	99062	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	SINAPI	UN	2,99	0,85	2,54
3.2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	4,93	69,19	341,11
3.3	87503	ALVENARIA EM TUOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	SINAPI	M2	9,90	30,96	306,50
3.4	87879	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,90	1,85	18,32
3.5	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA	SINAPI	M2	9,90	17,35	171,77
3.6	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	9,90	10,69	105,63

MODALIDADE
T.P.O. 11/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 086

3.7	85955	LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM	SINAPI	M3	0,13	ASSINATURA	238,24
3.8	87692	CONTRAPISOLATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	2,00	23,74	47,48
3.9	98879	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	2,00	18,61	33,22
3.10	00036365	TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM	SINAPI	M	2,00	19,03	38,06
3.11	96995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,15	16,80	2,49
4	SUMIDOURO						494,88
4.1	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	1,13	0,85	0,96
4.2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	2,20	69,19	156,37
4.3	87503	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	SINAPI	M2	6,28	30,96	194,43
4.4	85955	LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM	SINAPI	M3	0,05	1.568,26	79,41
4.5	00036365	TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM	SINAPI	M	2,00	19,03	38,06
4.6	96995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,07	16,80	1,16
4.7	73873/002	LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM BRITA Nº4	SINAPI	M3	0,23	105,09	24,17
6	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO						1.949,38
5.1	MERCADO.	DISTRIBUIÇÃO DE FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA PARA FILTRO	PRÓPRIA	UN	1,00	1.949,38	1.949,38
6	PIA DE COZINHA						811,53
6.1	87503	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM	SINAPI	M2	3,32	30,96	102,79
6.2	87879	CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	3,32	1,85	6,14
6.3	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA	SINAPI	M2	3,32	17,35	57,60
6.4	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	3,32	10,89	35,49
6.5	502104	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA.	ORSE	un	1,00	549,17	549,17
6.6	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M	SINAPI	M2	1,00	40,27	40,27
6.7	00020154	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	3,47	6,94
6.8	00006148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATÓRIO, 1 X 1,1/2"	SINAPI	UN	1,00	6,11	6,11
6.9	00020154	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	3,47	6,94
6.10	00009838	TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM	SINAPI	M	12,00	5,29	63,48
6.11	00009887	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN= 20MM (NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	2,13	12,78
	00003881	LUVA PVC SOLDÁVEL/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,48	0,48
	00006152	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/2" X 1.1/2" C/SAÍDA LISA 40MM P/ TANQUE	SINAPI	UN	1,00	2,35	2,35
6.14	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M	SINAPI	M2	0,56	37,48	20,99
7	TANQUE DE LAVAR ROUPAS						463,62
7.1	00036790	TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE, MODELO POPULAR COM 1 ESFREGADOR	SINAPI	UN	1,00	133,94	133,94
7.2	87503	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	SINAPI	M2	3,32	30,96	102,79
7.3	87879	CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	3,32	1,85	6,14
7.4	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA	SINAPI	M2	3,32	17,35	57,60
7.5	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	SINAPI	M2	3,32	10,89	35,49
7.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO.	SINAPI	M2	3,32	6,00	26,56
7.7	00011831	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/PIA	SINAPI	UN	1,00	17,37	17,37
7.8	00003542	INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	0,39	0,78
7.9	00006148	SIFÃO FLEXÍVEL P/PIA E LAVATÓRIO 3/4 X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	6,11	6,11
7.10	00020154	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	3,47	6,94
7.11	00009838	TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM	SINAPI	M	6,00	5,29	31,74

MODALIDADE
T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS. 083
ASSINATURA

7.12	00009887	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN= 20MM (NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	2,19	12,78
7.13	00003861	LUVA PVC SOLDÁVEL/ROSA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,48	0,48
7.14	00006152	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2" X 1.1/2" C/SAÍDA LISA 40MM P/	SINAPI	UN	1,00	2,35	2,35
7.15	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M	SINAPI	M2	0,56	40,27	22,55
8	CAIXA DE GORDURA						130,89
8.1	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	130,89	130,89
VALOR ORÇAMENTO:							11.548,78
VALOR BDI TOTAL:							2.686,44
VALOR TOTAL:							14.432,20
QUANTIDADES DE MÓDULOS							42,00
VALOR 8/PLACA DE OBRA							12.830,02
VALOR GERAL COM B.D.I (R\$)							540.463,02





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO D. O

OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO; LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSEPÇÃO E CALÇADA
LOCAL:	PINDARÉ MIRIM
CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM

VALIDADE	1.2.0.11/2019
DATA	28/08/2019
FLS.	82
ASSINATURA	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO	OUTROS		
1		ABRIGO									6.902,02
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES									1.788,73
1.1.1	74209/001	PLACA INDICATIVA DA OBRA MEDINDO (2,00 X 3,00)m	SINAPI	M2	6,00	29,28	232,78	0,00	4,87	287,03	1.602,18
1.1.2	89059	LOCAÇÃO DE CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS SEM	SINAPI	M	6,30	3,31	3,18	0,00	17,04	23,54	150,19
1.1.3	73965/009	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,87	16,36	2,41	0,00	50,42	69,19	48,30
1.2		FUNDAÇÕES									245,17
1.2.1	95467	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ AREIA 1:4 (ALICERCE)	SINAPI	M3	0,58	116,83	113,34	0,00	4,29	234,56	136,04
1.2.2	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (BALDRAME)	SINAPI	M3	0,29	77,00	122,74	0,00	176,56	376,30	109,13
1.3		ALVENARIA DE VEDAÇÃO									528,59
1.3.1	87503	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA	SINAPI	M2	16,15	19,87	11,09	0,00	0,00	30,96	500,00
1.3.2	73937/001	COBOGO DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO 7X50X50CM ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E	SINAPI	M2	0,25	12,34	84,03	0,00	0,00	106,37	26,59
1.4		PAVIMENTAÇÃO									185,44
1.4.1	87892	CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	1,88	8,13	12,06	0,00	2,55	23,74	47,01
1.4.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM	SINAPI	M2	3,22	9,32	21,91	0,00	5,55	36,78	118,43
1.5		COBERTURA									321,05
1.5.1	92541	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA APOIADA EM PAREDE	SINAPI	M2	5,46	0,00	37,09	0,00	0,00	37,09	202,51
1.5.2	94445	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME	SINAPI	M2	5,46	0,00	21,71	0,00	0,00	21,71	118,54
1.6		REVESTIMENTO DE PAREDES									1.238,04
1.6.1	87878	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	SINAPI	M2	26,60	1,17	0,68	0,00	0,00	1,85	49,21
1.6.2	87527	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M. ESPESSURA DE	SINAPI	M2	26,60	8,80	7,79	0,00	0,78	17,35	461,51
1.6.3	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	26,60	6,03	4,54	0,00	0,12	10,69	284,35
1.6.4	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE	SINAPI	M2	11,00	11,16	20,16	0,00	8,91	40,27	442,87
1.7		CALÇADA									104,41
1.7.1	73965/009	ESCOVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,12	16,26	2,41	0,00	50,49	69,19	8,30
1.7.2	87503	ALICERCE E BALDRAME EM ALVENARIA DE UMA VEZ DE TIJOLO CERÂMICO	SINAPI	M2	0,35	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96	10,84
1.7.3	98995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,33	16,60	0,00	0,00	0,00	16,60	5,48
1.7.4	87692	CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	1,64	9,13	12,06	0,00	2,55	23,74	38,93
1.7.5	98879	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO USO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	2,46	5,75	10,86	0,00	0,00	16,61	40,86
1.8		ESQUADRIA DE MADEIRA									212,86
1.8.1	90820	PORTA DE MADEIRA COMPLETA (0,60X2,10)m, INCLUINDO CAIXA, DOBRADIÇAS E FECHADURA	SINAPI	UN	1,00	0,00	212,86	0,00	0,00	212,86	212,86
1.9		SUPORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO									1,62
1.9.1	74202/001	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M E=8CM COM LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM COM	SINAPI	M2	0,03	0,00	50,51	0,00	0,00	50,51	1,52

1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS										45,39
1.10.1	89957	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (INCLUINDO TUBULAÇÕES DE ALIMETAÇÃO.	SINAPI	UN	1,00	43,53	10,87	0,00	0,00	54,40	54,40
1.10.2	91784	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA LAVATÓRIO	SINAPI	M	1,00	13,13	4,48	0,00	0,00	17,61	17,61
1.10.3	91783	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA	SINAPI	M	1,00	19,24	17,48	0,00	0,00	36,72	36,72
1.10.4	88913	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC	SINAPI	UN	1,00	1,05	4,91	0,00	6,64	12,60	12,60
1.10.5	9535	CHUVEIRO COM REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC	SINAPI	UN	1,00	1,88	10,54	0,00	46,71	58,93	58,93
1.10.6	96802	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CHUVEIRO	SINAPI	UN	1,00	3,07	77,95	0,00	84,11	165,13	165,13
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS										214,11
1.11.1	S01678	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATÓRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 40MM, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO A CAIXA	ORSE	un	1,00	6,47	48,13	0,00	1,34	55,94	55,94
1.11.2	S01683	PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA VASO SANITÁRIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100MM, INCLUSIVE COLUNA DE VENTILAÇÃO	ORSE	pt	1,00	0,00	56,48	0,00	0,00	56,48	56,48
1.11.3	S04280	LIGAÇÃO PARA O TANQUE SÉPTICO E DESTRE PARA O CAIXA SIFONADA COM GRELHA, EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MEDINDO (100X100)MM, INCLUSIVE	ORSE	un	1,00	8,74	12,57	0,00	1,85	22,96	22,96
1.11.4	S04428	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, MEDINDO (35X35X35)CM, REVESTIDA COM	ORSE	un	1,00	32,00	46,73	0,00	0,00	78,73	78,73
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS										399,29
1.12.1	88888	VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA -	SINAPI	UN	1,00	9,31	213,62	0,00	105,58	328,51	328,51
1.12.2	00010425	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO 29,5X39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	0,00	68,80	0,00	2,12	70,78	70,78
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA										120,84
1.13.1	S00639	PONTO DE LUZ	ORSE	un	1,00	88,88	32,06	0,00	0,00	120,94	120,94
1.14	PINTURAS										207,29
1.14.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2	22,10	2,09	5,77	0,00	0,14	8,00	178,80
1.14.2	79484	PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS.	SINAPI	M2	3,15	6,40	3,28	0,00	0,00	9,68	30,49
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO										81,09
1.15.1	89062	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	SINAPI	UN	0,42	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,36
1.15.2	73965/009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	0,17	16,36	2,41	0,00	50,42	69,19	11,78
1.15.3	87503	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA).	SINAPI	M2	0,72	20,43	10,53	0,00	0,00	30,96	22,29
1.15.4	87879	CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	SINAPI	M2	0,72	1,20	0,85	0,00	0,00	1,85	1,33
1.15.5	87527	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE	SINAPI	M2	0,72	8,60	7,79	0,00	0,76	17,35	12,49
1.15.6	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	0,72	6,03	4,54	0,00	0,12	10,69	7,70
1.15.7	85955	LAJE DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADA DE (0,50X0,50)M COM FERRO CA60 DE 4,6MM	SINAPI	M3	0,01	351,53	900,91	0,00	335,85	1.588,29	15,88
1.15.8	87892	CONTRAPISOLATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	0,16	9,13	12,08	0,00	2,55	23,74	3,60
1.15.9	88679	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	0,16	5,75	10,86	0,00	0,00	16,61	2,66
1.15.10	96995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,17	16,80	0,00	0,00	0,00	16,80	2,82
1.16	TELHADO										0,00
2	RESERVATÓRIO DE 310 LTS										308,10
2.1	S05046	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, C/CAP. 310 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA	ORSE	un	1,00	98,94	117,89	0,00	91,47	308,10	308,10
3	FOSSA SÉPTICA										1.308,68
3.1	89062	LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA	SINAPI	UN	2,09	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	2,04

MODALIDADE
T.P. 213/2019
22/29/2019
FLS 1087
ASSINATURA



3.2	73965009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	4,93	18,29	2,41	0,00	50,49	69,19	341,11
3.3	87503	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA).	SINAPI	M2	9,90	20,43	10,53	0,00	0,00	30,96	306,50
3.4	87879	CHAPIÇO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	SINAPI	M2	9,90	1,20	0,65	0,00	0,00	1,85	18,32
3.5	87527	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE	SINAPI	M2	9,90	8,80	7,79	0,00	0,78	17,33	171,77
3.6	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	9,90	6,03	4,54	0,00	0,12	10,69	105,83
3.7	95955	LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM	SINAPI	M3	0,15	351,53	900,91	0,00	335,85	1.588,29	238,24
3.8	87692	CONTRAPISO/LATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA	SINAPI	M2	2,00	9,13	12,06	0,00	2,55	23,74	47,48
3.9	98879	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	2,00	5,75	10,86	0,00	0,00	16,61	33,22
3.10	00036385	TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM	SINAPI	M	2,00	0,00	18,46	0,00	0,57	19,03	38,06
3.11	96995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,15	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	2,49
4	SUMIDOURO										494,58
4.1	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF 10/2018	SINAPI	UN	1,13	0,85	0,00	0,00	0,00	0,85	0,96
4.2	73965009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M	SINAPI	M3	2,28	18,29	2,41	0,00	50,49	69,19	156,37
4.3	87503	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA).	SINAPI	M2	8,28	20,43	10,53	0,00	0,00	30,96	104,43
4.4	95955	LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM	SINAPI	M3	0,05	351,53	900,91	0,00	335,85	1.588,29	79,41
4.5	00036385	TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM	SINAPI	M	2,00	0,00	18,46	0,00	0,57	19,03	38,06
4.6	96995	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	SINAPI	M3	0,07	18,60	0,00	0,00	0,00	18,60	1,16
4.7	73873002	LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM BRITA Nº4	SINAPI	M3	0,23	43,37	81,72	0,00	0,00	105,09	24,17
5	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO										1.949,38
5.1	MERCADO.	DISTRIBUIÇÃO DE FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	0,00	0,00	1.949,38	1.949,38	1.949,38
6	PIA DE COZINHA										911,53
6.1	87503	ALVENARIA EM TUILO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA).	SINAPI	M2	3,32	20,43	10,53	0,00	0,00	30,96	102,78
6.2	87879	CHAPIÇO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM	SINAPI	M2	3,32	1,20	0,65	0,00	0,00	1,85	6,14
6.3	87527	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE	SINAPI	M2	3,32	8,80	7,79	0,00	0,78	17,33	57,60
6.4	87548	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	3,32	6,03	4,54	0,00	0,12	10,69	35,49
6.5	S02104	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,80, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E	ORSE	un	1,00	17,06	108,54	0,00	422,77	549,17	549,17
6.6	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE	SINAPI	M2	1,00	1,51	2,70	0,00	36,06	40,27	40,27
6.7	00020154	JOELHO PVC SOLDÁVEL 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	0,00	3,37	0,00	0,10	3,47	6,94
6.8	00008148	SIFÃO PLÁSTICO FLEXÍVEL SAÍDA VERTICAL PARA COZINHA/AVATÓRIO 1 X 1 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,00	5,93	0,00	0,18	6,11	6,11
6.9	00020154	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	0,00	3,37	0,00	0,10	3,47	6,94
6.10	00008838	TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM	SINAPI	M	12,00	0,00	5,13	0,00	0,18	5,29	63,48
6.11	00009867	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN= 20MM (NBR-5648)	SINAPI	M	8,00	0,00	2,07	0,00	0,08	2,13	12,78
6.12	00003961	LUVA PVC SOLDÁVEL ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,00	0,47	0,00	0,01	0,48	0,48
6.13	00006152	VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1 1/2" X 1 1/2" C/SAÍDA LISA 40MM P/TANQUE	SINAPI	UN	1,00	0,00	2,28	0,00	0,07	2,35	2,35
6.14	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE	SINAPI	M2	0,56	9,36	21,98	0,00	6,15	37,49	20,99
7	TANQUE DE LAVAR ROUPAS										463,62

MODALIDADE
T.R. 015/2019
PA 2249/2019
FLS 1090
ASSINAR

7.1	00036780	TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE MODELO POPULAR COM 1 ESFREGADOR	SINAPI	UN	1,00	0,00	129,92	0,00	4,02	133,94	133,94
7.2	87503	ALVENARIA EM TUILOS CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA	SINAPI	M2	3,32	20,43	10,53	0,00	0,00	30,96	102,78
7.3	87878	CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	3,32	1,20	0,65	0,00	0,00	1,85	6,14
7.4	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARAGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE	SINAPI	M2	3,32	6,60	7,79	0,00	0,78	17,35	57,80
7.5	87548	AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M² ESPESSURA DE REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA	SINAPI	M2	3,32	6,03	4,54	0,00	0,12	10,69	35,49
7.6	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES.	SINAPI	M2	3,32	2,09	5,77	0,00	0,14	6,00	26,50
7.7	00011831	TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/PIA	SINAPI	UN	1,00	0,00	16,65	0,00	0,52	17,37	17,37
7.8	00003542	INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	0,00	0,38	0,00	0,01	0,39	0,78
7.9	00006148	SIFÃO FLEXÍVEL P/PIA E LAVATÓRIO 3/4 X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,00	5,93	0,00	0,18	6,11	6,11
7.10	00020154	JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	2,00	0,00	3,37	0,00	0,10	3,47	6,94
7.11	00009838	TUBO DE PVC PL SERIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM	SINAPI	M	6,00	0,00	5,13	0,00	0,16	5,29	31,74
7.12	00009867	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN= 20MM (NBR-5648)	SINAPI	M	6,00	0,00	2,07	0,00	0,06	2,13	12,78
7.13	00003861	LUVA PVC SOLDÁVEL ROSA P/AGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2"	SINAPI	UN	1,00	0,00	0,47	0,00	0,01	0,48	0,48
7.14	00006152	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO 1.1/2" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/	SINAPI	UN	1,00	0,00	2,28	0,00	0,07	2,35	2,35
7.15	87271	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE	SINAPI	M2	0,56	11,14	20,12	0,00	9,01	40,27	22,55
8	CAIXA DE GORDURA										130,89
8.1	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	1,00	89,56	61,43	0,00	0,00	130,99	130,99

VALOR ORÇAMENTO: 11.545,76

VALOR BDI TOTAL: 2.886,44

VALOR TOTAL: 14.432,20

MODALIDADE

T.P. 011/2019

PA 2249/2019

PLS 09/2019

ASSINATURA

		RESUMO DO ORÇAMENTO		MODALIDADE	DATA
		OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO; LAVATÓRIO; CHUVEIRO; TANQUE SÉPTICO; SUMIDOURO;	T.P. 011/2014	26/08/2019
		LOCAL:	PINDARÉ MIRIM	FLS. 092	22/09/2019
		CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM	ASSINATURA	
1	ABRIGO			5.982,02	41,45
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES			1.798,73	12,48
1.2	FUNDAÇÕES			245,17	1,70
1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO			526,59	3,85
1.4	PAVIMENTAÇÃO			185,44	1,15
1.5	COBERTURA			321,05	2,22
1.6	REVESTIMENTO DE PAREDES			1.238,04	8,56
1.7	CALÇADA			104,41	0,72
1.8	ESQUADRIA DE MADEIRA			212,96	1,48
1.9	SUORTE DE APOIO PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO			1,52	0,01
1.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			345,39	2,39
1.11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			214,11	1,48
1.12	LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS			399,29	2,77
	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			120,94	0,84
1.14	PINTURAS			207,28	1,44
1.15	CAIXA DE INSPEÇÃO			81,09	0,56
1.16	TELHADO			0,00	0,00
2	RESERVATÓRIO DE 310 LTS			308,10	2,13
3	FOSSA SÉPTICA			1.305,56	9,05
4	SUMIDOURO			494,56	3,43
5	FILTRO DOMÉSTICO COMUM DE BARRO ASSADO			1.949,38	13,51
6	PIA DE COZINHA			911,53	6,32
7	TANQUE DE LAVAR ROUPAS			463,62	3,21
8	CAIXA DE GORDURA			130,89	0,91
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)			2.886,44	20,00
			VALOR ORÇAMENTO:	11.545,76	100,00
			VALOR BDI TOTAL:	2.886,44	
			VALOR TOTAL:	14.432,20	





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

DATA:

28/08/2019

OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO: LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSEPÇÃO
LOCAL:	PINDARÉ MIRIM
CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM

T.P. 0.55/2019
PA 2249/2019
FLS. 013

ASSINATURA

1.1.1. 74209/001 - PLACA INDICATIVA DA OBRA MEDINDO (2,00 X 3,00)m (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,91017674	3,57	3,25
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,64070688	6,71	24,43
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,91017674	218,25	198,65
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10011944	11,83	1,18

TOTAL MATERIAL: 227,51

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81856001	9,08	8,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,83912002	7,06	12,89
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00919560	187,83	1,73

TOTAL SERVICO: 22,97

VALOR SEM ENCARGOS: 250,87

VALOR ENCARGOS (88.61%): 18,48

VALOR COM ENCARGOS: 267,03

VALOR BDI (25.00%): 66,76

VALOR COM BDI: 333,79

1.1.2. 99059 - LOCAÇÃO DE CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS SEM REAPROVEITAMENTO (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,15881753	3,57	0,57
00004433 PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,08799494	8,22	0,72
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,02367864	11,83	0,28
00007356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,00546102	20,02	0,11
00010567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 X 9 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,11732658	8,28	0,97

TOTAL MATERIAL: 2,65

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07678986	7,61	0,58
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15355817	9,08	1,39
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00084053	11,64	0,01
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00362074	8,97	0,03
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00099140	231,50	0,23
99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	SINAPI	UN	0,32328038	0,85	0,27

TOTAL SERVICO: 2,81

VALOR SEM ENCARGOS: 5,16

VALOR ENCARGOS (88.61%): 18,38

VALOR COM ENCARGOS: 23,54

VALOR BDI (25.00%): 6,89

VALOR COM BDI: 29,43

1.1.3. 73965/009 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M (M3)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77517945	7,06	12,53

TOTAL SERVICO: 12,43

VALOR SEM ENCARGOS: 12,53

VALOR ENCARGOS (88.61%): 58,66

VALOR COM ENCARGOS: 69,19

VALOR BDI (25.00%): 17,30

VALOR COM BDI: 86,49

1.2.1. 95467 - EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 (ALICERCE) (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00004730	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	M3	0,86453091	61,54	53,20
TOTAL MATERIAL:						63,20
SERVICO						
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,23621169	250,52	59,68
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,76423784	9,14	43,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,76423784	7,06	33,64
TOTAL SERVICO:						136,87
VALOR SEM ENCARGOS:						180,07
VALOR ENCARGOS (86.61%):						44,49
VALOR COM ENCARGOS:						234,56
VALOR BDI (25.00%):						58,64
VALOR COM BDI:						293,20

MODALIDADE
T.P. 0357/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 094
ASSINATURA

1.2.2. 95474 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (BALDRAME) (M3)						
MATERIAL						
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM	SINAPI	UN	346,32814588	0,24	83,12
TOTAL MATERIAL:						83,12
SERVICO						
87335	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,12543533	286,75	35,97
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08086784	9,14	28,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,08086784	7,06	21,75
TOTAL SERVICO:						85,90
VALOR SEM ENCARGOS:						169,00
VALOR ENCARGOS (86.61%):						207,30
VALOR COM ENCARGOS:						376,30
VALOR BDI (25.00%):						94,08
VALOR COM BDI:						470,38

1.3.1. 87603 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ ESPESSURA 19CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA PREPARO MANUAL JUNTA 1CM (M2)						
MATERIAL						
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,02981302	388,00	11,49
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,44530856	1,31	0,58
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00530129	24,54	0,13
TOTAL MATERIAL:						12,20
SERVICO						
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01049765	290,01	3,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,48752890	9,14	13,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,73378446	7,06	5,18
TOTAL SERVICO:						21,63
VALOR SEM ENCARGOS:						33,83
VALOR ENCARGOS (86.61%):						-2,87
VALOR COM ENCARGOS:						30,96
VALOR BDI (25.00%):						7,74
VALOR COM BDI:						38,70

1.3.2. 73937/001 - COBOGÓ DE CONCRETO ELEMENTO VAZADO 7X50X50CM ASSSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 CIMENTO E AREIA (M2)						
MATERIAL						
00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	4,17322114	23,62	98,57
TOTAL MATERIAL:						98,57
SERVICO						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89595186	9,14	8,19
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,89595186	7,06	6,33
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00505950	260,55	1,32
TOTAL SERVICO:						15,84
VALOR SEM ENCARGOS:						114,41
VALOR ENCARGOS (86.61%):						-8,04
VALOR COM ENCARGOS:						106,37
VALOR BDI (25.00%):						26,59
VALOR COM BDI:						132,96

1.4.1. 87692 - CONTRAPISO LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 6CM PREPARO COM BETONEIRA (M2)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04391765	326,01	14,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25323191	9,14	2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12681596	7,06	0,89
TOTAL SERVIÇO:					17,52
VALOR SEM ENCARGOS:					17,52
VALOR ENCARGOS (86.61%):					6,22
VALOR COM ENCARGOS:					23,74
VALOR BDI (25.00%):					5,94
VALOR COM BDI:					29,68

MODALIDADE
T.P. 03/2019
PAO 249/2019
FLS. 095
ASSINATURA

1.4.2. 87246 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRES DE DIMENSÕES 35X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² AF_06/2014 (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001287 PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,78024932	24,15	18,84
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	3,51112182	0,47	1,65
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,17338874	2,96	0,51
TOTAL MATERIAL:					21,00
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48713667	10,80	5,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18977427	7,06	1,34
TOTAL SERVIÇO:					6,39
VALOR SEM ENCARGOS:					27,39
VALOR ENCARGOS (86.61%):					9,39
VALOR COM ENCARGOS:					36,78
VALOR BDI (25.00%):					9,20
VALOR COM BDI:					45,98

1.5.1. 92541 - ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA PARA TELHA CERÂMICA APOIADA EM PAREDE (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004408 RIPA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,53556724	1,49	6,76
00004425 VIGA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,29813317	13,14	17,03
00004430 CAIBRO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	4,11870590	6,79	27,95
00020247 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,12583817	13,10	1,65
00039027 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	SINAPI	KG	0,08988441	11,82	1,06
00040568 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	SINAPI	KG	0,05393064	11,93	0,64
TOTAL MATERIAL:					44,09
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72103975	7,81	5,49
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,72845842	9,08	6,60
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,07337533	9,40	0,69
93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,10170838	8,50	0,86
TOTAL SERVIÇO:					13,64
VALOR SEM ENCARGOS:					68,73
VALOR ENCARGOS (86.61%):					31,64
VALOR COM ENCARGOS:					37,09
VALOR BDI (25.00%):					9,27
VALOR COM BDI:					46,36

1.5.2. 94446 - COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3(CIMENTO E AREIA)E ARAME RECOZIDO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERÂMICA, NÃO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	SINAPI	MIL	0,05643428	630,50	36,84
TOTAL MATERIAL:					36,84
SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85856889	7,06	6,05
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28552296	10,43	2,98
93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,0788056	9,40	0,75

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	0,11077432	8,50	0,94
MODALIDADE P.A. 2249/2019 FLS. 096 ASSINATURA				TOTAL SERVIÇO: 10,72		
				VALOR SEM ENCARGOS: 47,56		
				VALOR ENCARGOS (88.61%): -25,85		
				VALOR COM ENCARGOS: 21,71		
				VALOR BDI (25.00%): 5,43		
				VALOR COM BDI: 27,14		

1.6.1. 87879 - CHAPISCO RUSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03114875	283,60	8,83
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51914588	9,14	4,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05191459	7,06	0,37
TOTAL SERVIÇO:					13,94
VALOR SEM ENCARGOS:					13,94
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-12,09
VALOR COM ENCARGOS:					1,85
VALOR BDI (25.00%):					0,46
VALOR COM BDI:					2,31

1.6.2. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02768173	290,01	8,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42669682	9,14	3,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15522839	7,06	1,10
TOTAL SERVIÇO:					13,02
VALOR SEM ENCARGOS:					13,02
VALOR ENCARGOS (88.61%):					4,33
VALOR COM ENCARGOS:					17,35
VALOR BDI (25.00%):					4,34
VALOR COM BDI:					21,69

1.6.3. 87548 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01700946	318,92	5,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27949820	9,14	2,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10221848	7,06	0,72
TOTAL SERVIÇO:					8,69
VALOR SEM ENCARGOS:					8,69
VALOR ENCARGOS (88.61%):					2,00
VALOR COM ENCARGOS:					10,69
VALOR BDI (25.00%):					2,67
VALOR COM BDI:					13,36

1.6.4. 87271 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,88999872	24,69	17,03
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERÂMICAS	SINAPI	KG	3,13250491	0,47	1,47
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTÍCIO	SINAPI	KG	0,18681802	2,96	0,55
TOTAL MATERIAL:					19,05
SERVIÇO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53397839	10,80	5,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27350112	7,06	1,93
TOTAL SERVIÇO:					7,70
VALOR SEM ENCARGOS:					26,75
VALOR ENCARGOS (88.61%):					13,52
VALOR COM ENCARGOS:					40,27
VALOR BDI (25.00%):					10,07
VALOR COM BDI:					50,34

1.7.1. 73965/009 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,76829603	7,06	12,48
TOTAL SERVIÇO:					12,48
VALOR SEM ENCARGOS:					12,48
VALOR ENCARGOS (88.61%):					58,71
VALOR COM ENCARGOS:					69,19
VALOR BDI (25.00%):					17,30
VALOR COM BDI:					86,49

MODALIDADE
T.P. 01/17/2019
PA 22/49/2019
FLS. 093
ASSINATURA

1.7.2. 87503 - ALICERCE E BALDRAME EM ALVENARIA DE UMA VEZ DE TIJOLO CERÂMICO (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,13324618	388,00
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	2,00370207	1,31
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,02385360	24,54
TOTAL MATERIAL:					64,81
SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04723504	290,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,80326560	9,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,30153280	7,06
TOTAL SERVIÇO:					97,38
VALOR SEM ENCARGOS:					162,27
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-121,31
VALOR COM ENCARGOS:					30,96
VALOR BDI (25.00%):					7,74
VALOR COM BDI:					38,70

1.7.3. 96995 - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53680078	7,06
TOTAL SERVIÇO:					24,97
VALOR SEM ENCARGOS:					24,97
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-6,37
VALOR COM ENCARGOS:					16,60
VALOR BDI (25.00%):					4,15
VALOR COM BDI:					20,75

1.7.4. 87592 - CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA (M2)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04391785	328,01
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25323191	9,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12661596	7,06
TOTAL SERVIÇO:					17,42
VALOR SEM ENCARGOS:					17,52
VALOR ENCARGOS (88.61%):					6,22
VALOR COM ENCARGOS:					23,74
VALOR BDI (25.00%):					5,94
VALOR COM BDI:					29,68

1.7.5. 98679 - PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMNETO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,70994516	0,50
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2,37121683	0,87
TOTAL MATERIAL:					3,41
SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04447038	347,80
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50782304	9,14
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25391152	7,06
TOTAL SERVIÇO:					21,90
VALOR SEM ENCARGOS:					24,31

PA 2249/2019
FLS 098
ASSINATURA

VALOR ENCARGOS (88.61%):	-7,70
VALOR COM ENCARGOS:	18,61
VALOR BDI (25.00%):	4,15
VALOR COM BDI:	20,76

1.8.1. 90820 - PORTA DE MADEIRA COMPLETA (0,60X2,10)M, INCLUINDO CAIXA, DOBRADIÇAS E FECHADURA (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	5,28233668	27,68	148,49
00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,76411223	120,52	212,61
00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	34,92942211	0,03	1,05
TOTAL MATERIAL:					360,15
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88261 CARPINTIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,28490726	8,36	19,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,14245363	7,06	8,07
TOTAL SERVICO:					27,17
VALOR SEM ENCARGOS:					387,32
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-174,36
VALOR COM ENCARGOS:					212,96
VALOR BDI (25.00%):					53,24
VALOR COM BDI:					266,20

1.74202/001 - LAJE PRE-MOLDADA PARA FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M², VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM COM LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-38CM COM ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA. (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	10,31017720	4,10	42,27
00003736 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 4,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	21,88997283	29,25	640,28
00004491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	8,34808212	6,71	42,80
00005061 PREGO DE ACO POUADO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,85669919	11,64	7,64
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	3,72129538	10,34	38,48
TOTAL MATERIAL:					771,37
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53850283	7,81	28,83
88262 CARPINTIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53850283	9,08	32,13
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,74047493	8,14	70,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,96163136	7,06	56,21
92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,72981621	11,64	8,71
94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,72981621	238,15	173,81
TOTAL SERVICO:					368,34
VALOR SEM ENCARGOS:					1.129,81
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-1.089,30
VALOR COM ENCARGOS:					50,51
VALOR BDI (25.00%):					12,63
VALOR COM BDI:					63,14

1.10.1. 89957 - PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL PARA RESERVATÓRIO ELEVADO (INCLUINDO TUBULAÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA E EXTRAVASOR COM REGISTROS (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	2,17134222	8,86	19,24
89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,19728216	3,51	4,20
89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,01484580	8,18	8,30
89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,90303485	4,08	4,50
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,17134222	4,50	8,77
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	2,17134222	4,75	10,31
TOTAL SERVICO:					66,32
VALOR SEM ENCARGOS:					66,32
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-1,82
VALOR COM ENCARGOS:					64,40
VALOR BDI (25.00%):					13,60

1.10.2. 91784 - PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA LAVATÓRIO (M)

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89355 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,86180637	7,40	7,12
89358 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,87355809	2,82	1,87
89371 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,08130735	2,33	0,18
89373 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,16926382	2,78	0,47
89374 LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,34809341	5,53	1,82
89376 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,84911829	2,36	2,00
89393 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,09052295	4,14	0,37
89397 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,38518916	6,44	2,48
89401 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,20472652	3,77	0,77
89404 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,01971441	2,07	0,04
89405 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00958222	2,32	0,02
89417 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,02681336	1,76	0,05
89422 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,16862837	1,79	0,34
89438 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00201633	3,00	0,01
89442 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,00268302	5,12	0,01
90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00653258	4,85	0,03
90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,34109421	4,50	1,53
90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,34109421	4,75	1,62
91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,00653258	1,83	0,01
TOTAL SERVIÇO:					20,86
VALOR SEM ENCARGOS:					20,85
VALOR ENCARGOS (88,61%):					-3,34
VALOR COM ENCARGOS:					17,81
VALOR BDI (25,00%):					4,40
VALOR COM BDI:					22,01

1.10.3. 91793 - PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA (M)

SERVIÇO	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89712 TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,80425771	12,56	11,36
89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,28612576	4,86	6,25
89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,35557273	5,20	7,05
89753 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,16821054	4,29	5,01
89784 TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,06328804	8,48	0,80
89813 LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	0,02513836	3,49	0,09
90437 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,15535147	12,03	1,87
90454 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,03806825	2,18	0,08
90467 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,08711727	7,55	0,73
91186 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015	SINAPI	M	0,03192030	2,25	0,07

91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	UN	0,15535147	1,93	0,30
91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	SINAPI	M	0,09711727	4,65	0,47

I.P.O. MODALIDADE		TOTAL SERVIÇO:		33,84
PA 2249/2019		VALOR SEM ENCARGOS:		33,88
FLS. 360		VALOR ENCARGOS (88.61%):		2,94
ASSINATURA		VALOR COM ENCARGOS:		36,72
		VALOR BDI (25.00%):		9,18
		VALOR COM BDI:		45,90


1.10.4. 86913 - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO EM PVC (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01300587	2,53	0,03
00007604	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	SINAPI	UN	0,42782468	11,18	4,78
					TOTAL MATERIAL:	4,81
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06483529	6,12	0,59
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02161176	7,06	0,15
					TOTAL SERVICO:	0,74
					VALOR SEM ENCARGOS:	6,55
					VALOR ENCARGOS (86.61%):	7,05
					VALOR COM ENCARGOS:	12,60
					VALOR BDI (25.00%):	3,16
					VALOR COM BDI:	15,75

1.10.5. 9535 - CHUVEIRO COM REGISTRO DE PRESSÃO EM PVC (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001368	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	SINAPI	UN	0,19060119	54,32	10,35
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00190601	9,33	0,02
					TOTAL MATERIAL:	10,37
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08865477	9,23	0,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05778984	7,06	0,41
					TOTAL SERVICIO:	1,21
					VALOR SEM ENCARGOS:	11,58
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	47,35
					VALOR COM ENCARGOS:	58,93
					VALOR BDI (25.00%):	14,73
					VALOR COM BDI:	73,66

5. 96802 - PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA CHUVEIRO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039354	KIT CHUVEIRO PARA INSTALACAO PEX, QUADRO METALICO COM 2 TRAVESSAS, SUPERIOR COM ESPERA PARA CHUVEIRO E INFERIOR COM 2 REGISTROS DE PRESSAO DE 1/2 ", LARGURA DE "390" MM X ALTURA DE "900" MM, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM (INCLUI REGISTROS PRESSAO E TUBOS PEX COM CONEXOES, SEM REGISTRO GAVETA, NAO INCLUI CARENAGEM)	SINAPI	UN	0,46864555	165,59	77,60
					TOTAL MATERIAL:	77,60
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06344592	7,08	0,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18988426	9,12	1,73
					TOTAL SERVICO:	2,18
					VALOR SEM ENCARGOS:	79,78
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	85,35
					VALOR COM ENCARGOS:	165,13
					VALOR BDI (25.00%):	41,28
					VALOR COM BDI:	206,41

1.11.1. 501678 - PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA LAVATORIO, EM TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIAMETRO 40MM, INCLUSIVE INTERLIGAÇÃO A CAIXA SIFONADA (un)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,27607893	8,41	1,77
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,27607893	4,54	1,25
					TOTAL MAO DE OBRA:	3,02
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01338983	53,50	0,72
101703	Pasta lubrificante p/ pvc je	ORSE	kg	0,05355832	41,81	2,23
102036	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02053107	39,48	0,81
1000135	Estopa	ORSE	kg	0,04463277	12,89	0,57
1035185	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	2,67796582	1,69	4,53
1037675	Lbra em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha)	ORSE	un	0,17853104	0,38	0,07
1070975	Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgotopredial	ORSE	un	0,89265521	3,83	3,42
1098385	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	7,14124166	4,85	34,64
TOTAL MATERIAL:						48,95

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,27055735	0,75
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,27055735	0,74
TOTAL SERVICO:					1,49
VALOR SEM ENCARGOS:					51,60
VALOR ENCARGOS (114.17%):					4,44
VALOR COM ENCARGOS:					65,94
VALOR BDI (25.00%):					13,89
VALOR COM BDI:					89,93

1.11.2. S01683 - PONTO DE ESGOTO EMBUTIDO PARA VASO SANITARIO, EM TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DIAMETRO 100MM, INCLUSIVE COLUNA DE VENTILAÇÃO LIGAÇÃO PARA O TANQUE SÉPTICO E DESTA PARA O SUMIDOURO E CONEXÕES (pt)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,88331883	5,88
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,88331883	4,01
TOTAL MAO DE OBRA:					9,87

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,03213073	1,72
1000135	Estopa	ORSE	kg	0,10710240	1,38
1035205	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	4,28409634	10,24
1098365	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	8,56819267	87,77
1109085	Juncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	ORSE	un	2,14204817	20,16
TOTAL MATERIAL:					110,27

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,88585245	2,40
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,88585245	2,35
TOTAL SERVICO:					4,74
VALOR SEM ENCARGOS:					124,69
VALOR ENCARGOS (114.17%):					-68,21
VALOR COM ENCARGOS:					66,48
VALOR BDI (25.00%):					14,12
VALOR COM BDI:					70,60

1.11.3. S04280 - CAIXA SIFONADA COM GRELHA, EM PVC RIGIDO SOLDÁVEL MEDINDO (100X100)MM, INCLUSIVE, INTERLIGAÇÃO A CAIXA DE INSPEÇÃO (un)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965	Encanador ou bombeiro hidraulico	ORSE	h	0,37254914	2,39
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,37254914	1,69
TOTAL MAO DE OBRA:					4,08

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
103348	Caixa sifonada completa em pvc, c/grelha e porta grelha, 100 x 150 x 50 mm	ORSE	Un	0,72274533	11,02
TOTAL MATERIAL:					11,02

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,36509816	1,01
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,36509816	0,99
TOTAL SERVICO:					2,00
VALOR SEM ENCARGOS:					17,10
VALOR ENCARGOS (114.17%):					6,86
VALOR COM ENCARGOS:					22,86
VALOR BDI (25.00%):					6,74
VALOR COM BDI:					28,70

1.11.4. S04429 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ALVENARIA, TAMPA DE CONCRETO, MEDINDO (35X35X35)CM, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (un)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00085	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos	ORSE	m2	0,38030807	15,67

S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,0447441	324,84	14,53
S00141	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobra, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	0,80685758	6,35	5,76
S00155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço 1:3 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm	ORSE	m2	0,75358550	57,28	43,17
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	0,14718467	21,76	5,20
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	0,58518913	3,27	1,85
S03318	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço 1:3 cimento / areia / vedach	ORSE	m2	0,58518913	18,44	10,42

TOTAL SERVIÇO:	94,60
VALOR SEM ENCARGOS:	94,60
VALOR ENCARGOS (114.17%):	-15,87
VALOR COM ENCARGOS:	78,73
VALOR BDI (25.00%):	19,68
VALOR COM BDI:	98,41

1.12.1. 86888 - VASO SANITÁRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	SINAPI	UN	1,29451302	15,82	20,48
00006138 VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO	SINAPI	UN	0,84725651	1,44	0,83
00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA	SINAPI	UN	0,84725651	289,21	187,19
0037329 REJUNTE EPOXI BRANCO	SINAPI	KG	0,09508198	41,25	3,82

TOTAL MATERIAL:	213,32
VALOR SEM ENCARGOS:	213,32
VALOR ENCARGOS (88.61%):	109,31
VALOR COM ENCARGOS:	328,51
VALOR BDI (25.00%):	82,13
VALOR COM BDI:	410,64

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51008432	9,12	4,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28772887	7,00	2,03

TOTAL SERVIÇO:	6,68
VALOR SEM ENCARGOS:	219,20
VALOR ENCARGOS (88.61%):	109,31
VALOR COM ENCARGOS:	328,51
VALOR BDI (25.00%):	82,13
VALOR COM BDI:	410,64

1.12.2. 00010425 - LAVATÓRIO LOUÇA BRANCO SUSPENSO 29,6X39CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	70,78
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	70,78
VALOR BDI (25.00%):	17,70
VALOR COM BDI:	88,48

1.13.1. S00639 - PONTO DE LUZ (un)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1024365 Eletricista	ORSE	h	3,90556000	8,41	25,42
1061115 Servente de obras	ORSE	h	4,75869600	4,54	21,60

TOTAL MÃO DE OBRA:	47,02
--------------------	-------

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100484 Caixa sobrepor 4" x 2", sistema "x"	ORSE	un	0,76932252	8,90	5,08
100492 Canaleta plastica 20 x 10mm, com divisória (ref.308 01, Plal Legrand ou similar)	ORSE	m	4,61583512	2,09	9,65
1009395 Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2	ORSE	m	9,23187024	1,08	9,97
1201115 Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,11539838	7,95	0,92

TOTAL MATERIAL:	25,62
-----------------	-------

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,66352208	2,77	12,92
S10552 Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	3,88626840	2,07	10,38

TOTAL SERVIÇO:	33,30
VALOR SEM ENCARGOS:	65,94
VALOR ENCARGOS (114.17%):	25,00
VALOR COM ENCARGOS:	120,94
VALOR BDI (25.00%):	30,24
VALOR COM BDI:	151,18



1.14.1. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. (M2)

MATERIAL		MODALIDADE	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	PA 2249/2019	SINAPI	L	0,32010000	17,30	5,54
TOTAL MATERIAL:							8,84
SERVIÇO		ASSINATURA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,12740000	9,10	1,18
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		SINAPI	H	0,04704000	7,06	0,33
TOTAL SERVIÇO:							1,49
VALOR SEM ENCARGOS:							7,03
VALOR ENCARGOS (88.61%):							0,97
VALOR COM ENCARGOS:							8,00
VALOR BDI (25.00%):							2,00
VALOR COM BDI:							10,00

1.14.2. 79464 - PINTURA A ÓLEO, DUAS DEMÃOS. (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120 (COR VERMELHA)	SINAPI	UN	0,33859579	0,38	0,13
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,04232448	12,50	0,53
00007287	TINTA A OLEO BRILHANTE PARA MADEIRA E METAIS	SINAPI	GL	0,03978501	64,33	2,56
				TOTAL MATERIAL:		3,22
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34208646	9,10	3,11
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29932566	7,06	2,11
				TOTAL SERVIÇO:		5,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		8,44
				VALOR ENCARGOS (88,61%):		1,24
				VALOR COM ENCARGOS:		9,68
				VALOR BDI (25,00%):		2,42
				VALOR COM BDI:		12,10

1.15.1. 99062 - LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01621451	11,83	0,19
				TOTAL MATERIAL:		0,19
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15582588	7,61	1,18
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31078998	9,08	2,82
				TOTAL SERVIÇO:		4,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		4,19
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		-3,34
				VALOR COM ENCARGOS:		0,85
				VALOR BDI (25.00%):		0,21
				VALOR COM BDI:		1,06

1.15.2. 73965/009 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO, PROF. ATÉ 1,6M (M3)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77517945	7,06	12,53
TOTAL SERVIÇO:						12,53
VALOR SEM ENCARGOS:						12,53
VALOR ENCARGOS (88.61%):						66,66
VALOR COM ENCARGOS:						69,19
VALOR BDI (25.00%):						17,30
VALOR COM BDI:						86,49

1.15.3. 87503 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,03324080	388,00	12,90
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, RIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,48985860	1,31	0,65
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00895070	24,54	0,15
					TOTAL MATERIAL:	13,70
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01128381	290,01	3,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,6470034	9,14	15,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82365016	7,06	5,81
TOTAL SERVIÇO:						24,29
VALOR SEM ENCARGOS:						37,99
VALOR ENCARGOS (86.61%):						-7,03
VALOR COM ENCARGOS:						30,96
VALOR BDI (25.00%):						7,74
VALOR COM BDI:						38,70

1.15.4. 87879 - CHAPISCO RÚSTICO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)						
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03453202	283,60	9,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57553363	9,14	5,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05765336	7,06	0,41
TOTAL SERVIÇO:						15,46
VALOR SEM ENCARGOS:						15,46
VALOR ENCARGOS (86.61%):						-13,61
VALOR COM ENCARGOS:						1,85
VALOR BDI (25.00%):						0,46
VALOR COM BDI:						2,31

1.15.5. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA (M2)						
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02768173	290,01	8,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42669092	9,14	3,90
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15522939	7,06	1,10
TOTAL SERVIÇO:						13,02
VALOR SEM ENCARGOS:						13,02
VALOR ENCARGOS (86.61%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						17,35
VALOR BDI (25.00%):						4,34
VALOR COM BDI:						21,69

1.15.6. 87548 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)						
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01700946	318,92	5,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27949820	9,14	2,55
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10221648	7,06	0,72
TOTAL SERVIÇO:						8,69
VALOR SEM ENCARGOS:						8,69
VALOR ENCARGOS (86.61%):						2,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,69
VALOR BDI (25.00%):						2,67
VALOR COM BDI:						13,36

1.15.7. 95955 - LAJE DE CONCRETO ARMADO PRÉMOLDADA DE (0,50X0,50)M COM FERRO CA60 DE 4.6MM (M3)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,73775748	356,82	263,25
TOTAL MATERIAL:						263,25
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,55424789	65,90	102,42
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,08134065	87,52	202,97
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,23689017	26,75	86,59

92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,75071717	7,62	43,82
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,27756049	7,03	30,07
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,04176280	5,82	58,44
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00012473	5,26	5,26
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,22300078	4,97	1,11
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,23701489	6,69	29,19
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,56776309	6,36	9,97
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,28785801	6,55	34,70
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,67575995	11,94	8,07
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	3,02740458	46,64	141,20
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,36528455	7,85	25,74
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,99374131	6,94	27,72
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,75009355	7,04	5,28
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,80584307	5,84	11,13
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,55424789	5,31	8,25
TOTAL SERVIÇO:						831,83
VALOR SEM ENCARGOS:						1.095,18
VALOR ENCARGOS (86.61%):						493,11
VALOR COM ENCARGOS:						1.588,29
VALOR BDI (25.00%):						397,07
VALOR COM BDI:						1.985,36

1.15.8. 87692 - CONTRAPISO/LATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA (M2)

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04391785	326,01	14,32
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25323191	9,14	2,31
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12661596	7,06	0,89
TOTAL SERVIÇO:						17,52
VALOR SEM ENCARGOS:						17,52
VALOR ENCARGOS (86.61%):						6,22
VALOR COM ENCARGOS:						23,74
VALOR BDI (25.00%):						5,94
VALOR COM BDI:						29,68

1.15.9. 98679 - PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0.70994516	0.50	0,35
00003671	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2.37121683	0,87	2,06
					TOTAL MATERIAL:	2,41
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0.04447038	347,80	15,47
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.50782304	8,14	4,64
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.25391152	7,06	1,78
					TOTAL SERVIÇO:	21,89
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,31
					VALOR ENCARGOS (86.61%):	-7,70
					VALOR COM ENCARGOS:	16,61
					VALOR BDI (25.00%):	4,15
					VALOR COM BDI:	20,76

1.15.10. 96995 - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53660078	7,06	24,97
MODALIDADE T.P. 018/2019 PA 2249/2019 FLS. 506 ASSINATURA					TOTAL SERVIÇO:	24,97
					VALOR SEM ENCARGOS:	24,97
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	-8,37
					VALOR COM ENCARGOS:	16,60
					VALOR BDI (25.00%):	4,15
					VALOR COM BDI:	20,75

2.1. S05046 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE POLIETILENO, C/CAP. 310 LITROS, INCLUINDO INSTALAÇÕES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR, TORNEIRA DE BOIA, REGISTROS E CONEXÕES EM PVC DE 1/2" (un)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102696S	Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	4,21818528	8,41	27,05
106111S	Servente de obras	ORSE	h	4,21818528	4,54	18,15
				TOTAL MAO DE OBRA:		45,20

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	1,81048850	0,18	0,28
104950	Caixa d'água de polietileno alta densidade, cilíndrica, 310 litros	ORSE	un	0,53150776	151,51	80,63
100095S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 20 mmx 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	0,53150776	6,12	3,25
100096S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 25 mmx 3/4", para caixa d'agua	ORSE	un	1,06301551	7,04	7,48
100099S	Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de vedacao, 50 mmx 1 1/2", para caixa d'agua	ORSE	un	0,53150776	14,96	7,95
10498S	Massa para vidro	ORSE	kg	0,05315077	7,81	0,42
				TOTAL MATERIAL:		99,82

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	4,13480157	2,77	11,45
S10554	Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	4,13480157	2,72	11,25
TOTAL SERVIÇO:						22,70
VALOR SEM ENCARGOS:						168,82
VALOR ENCARGOS (114.17%):						139,28
VALOR COM ENCARGOS:						308,10
VALOR BDI (25.00%):						77,03
VALOR COM BDI:						385,13

3.1. 99062 - LOCAÇÃO SIMPLES DE CONSTRUÇÃO SEM GABARITO DE MADEIRA (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01821451	11,83	0,19

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15562589	7,81	1,18
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31076998	9,08	2,82
TOTAL SERVIÇO:						4,00
VALOR SEM ENCARGOS:						4,18
VALOR ENCARGOS (88.61%):						-3,34
VALOR COM ENCARGOS:						0,85
VALOR BDI (25.00%):						0,21
VALOR COM BDI:						1,06

3.2. 73866/009 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M (M3)

SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76829603	7,06	12,48
TOTAL SERVIÇO:						12,48
VALOR SEM ENCARGOS:						12,48
VALOR ENCARGOS (88.61%):						56,71
VALOR COM ENCARGOS:						69,19
VALOR BDI (25.00%):						17,30
VALOR COM BDI:						86,49

3.3. 87503 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 49CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,03324060	388,00	12,90
00034557	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,48985860	1,31	0,65
00037395	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00585070	24,54	0,15

				TOTAL MATERIAL:		13,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01178381	280,01	3,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,84730034	8,14	15,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82365018	7,08	5,81
TOTAL SERVIÇO:						34,31
VALOR SEM ENCARGOS:						37,99
VALOR ENCARGOS (88.61%):						-7,03
VALOR COM ENCARGOS:						30,96
VALOR BDI (25.00%):						7,74
VALOR COM BDI:						38,70

3.4. 87879 - CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,034533202	283,80	9,70
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57553383	9,14	5,28
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05755338	7,08	0,41
TOTAL SERVIÇO:						15,48
VALOR SEM ENCARGOS:						15,48
VALOR ENCARGOS (88.61%):						-13,61
VALOR COM ENCARGOS:						1,85
VALOR BDI (25.00%):						0,46
VALOR COM BDI:						2,31

3.5. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02788173	290,01	8,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42869692	9,14	3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15522939	7,08	1,10
TOTAL SERVIÇO:						13,02
VALOR SEM ENCARGOS:						13,02
VALOR ENCARGOS (88.61%):						4,33
VALOR COM ENCARGOS:						17,35
VALOR BDI (25.00%):						4,34
VALOR COM BDI:						21,69

3.6. 87548 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01700948	318,92	5,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27848820	9,14	2,55
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10221848	7,08	0,72
TOTAL SERVIÇO:						8,69
VALOR SEM ENCARGOS:						8,69
VALOR ENCARGOS (88.61%):						2,00
VALOR COM ENCARGOS:						10,69
VALOR BDI (25.00%):						2,67
VALOR COM BDI:						13,36

3.7. 95955 - LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM (M3)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,73775748	358,82	263,25
TOTAL MATERIAL:						263,25
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,55424789	65,90	102,42
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,08134065	97,52	202,97

92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	MODALIDADE L11019 MENOR OU SINAPI 12/01/2019 PA 2249/2019 ELS 108 5,0 MM ASSINATURA	3,23689017	26,78	86,59
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	5,75071717	7,82	43,82
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	4,27756049	7,03	30,07
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	10,04178288	5,82	58,44
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	1,00012473	5,26	5,26
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	0,22300078	4,97	1,11
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	4,23701489	6,69	28,19
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	1,56776309	6,36	8,87
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI KG	5,28785801	6,55	34,70
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI M3	0,87575995	11,94	8,07
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI M2	3,02740458	48,84	141,20
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI KG	3,36528455	7,65	25,74
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI KG	3,99374131	6,94	27,72
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI KG	0,76009355	7,04	5,28
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI KG	1,80564307	5,84	11,13
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI KG	1,55424789	5,31	8,25
TOTAL SERVIÇO:					831,83
VALOR SEM ENCARGOS:					1.095,18
VALOR ENCARGOS (88.61%):					493,11
VALOR COM ENCARGOS:					1.688,29
VALOR BDI (25.00%):					387,07
VALOR COM BDI:					1.885,36

3.8. 87692 - CONTRAPISO/LATRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL E= 5CM PREPARO COM BETONEIRA (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04391765	326,01	14,32
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25323191	8,14	2,31
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12661696	7,06	0,89
TOTAL SERVIÇO:					17,52
VALOR SEM ENCARGOS:					17,52
VALOR ENCARGOS (88.61%):					6,22
VALOR COM ENCARGOS:					23,74
VALOR BDI (25.00%):					5,94
VALOR COM BDI:					29,68

3.9. 98679 - PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,70994516	0,50	0,35
00003671 JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	2,37121683	0,87	2,06
TOTAL MATERIAL:					2,41
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,04447038	347,80	15,47
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50782304	9,14	4,64
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25391152	7,06	1,79
TOTAL SERVIÇO:					21,90
VALOR SEM ENCARGOS:					24,31
VALOR ENCARGOS (88.61%):					-7,70
VALOR COM ENCARGOS:					16,61
VALOR BDI (25.00%):					4,15

		MODALIDADE		VALOR COM BDI:	20,78
		T.P. 011/2019			
		PA 2249/2019			
3.10. 00036365 - TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM (M)		FLS. 109			
		ASSINATURA		VALOR SEM ENCARGOS:	19,03
				VALOR ENCARGOS:	0,00
				VALOR COM ENCARGOS:	19,03
				VALOR BDI (25.00%):	4,70
				VALOR COM BDI:	23,73

3.11. 96995 - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (M3)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53660078	7,06	24,97
TOTAL SERVICOS:						24,97
VALOR SEM ENCARGOS:						24,97
VALOR ENCARGOS (88.61%):						-8,37
VALOR COM ENCARGOS:						16,60
VALOR BDI (25.00%):						4,15
VALOR COM BDI:						20,75

4.1. 99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
70005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01021451	11,83	0,19
				TOTAL MATERIAL:		0,19
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15562589	7,61	1,18
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31078998	9,08	2,82
				TOTAL SERVICOS:		4,00
				VALOR SEM ENCARGOS:		4,18
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		-3,34
				VALOR COM ENCARGOS:		0,85
				VALOR BDI (25.00%):		0,21
				VALOR COM BDI:		1,06

4.2. 73965/009 - ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO, PROF. ATÉ 1,5M (M3)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,76829603	7,06	12,48
TOTAL SERVICOS:						12,48
VALOR SEM ENCARGOS:						12,48
VALOR ENCARGOS (86.61%):						58,71
VALOR COM ENCARGOS:						69,19
VALOR BDI (25.00%):						17,30
VALOR COM BDI:						86,49

4.3. 87603 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM (M2)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,03324080	388,00	12,90
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,49985880	1,31	0,65
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00595070	24,54	0,15
					TOTAL MATERIAL:	13,70
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01178361	290,01	3,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64730034	9,14	15,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82365018	7,06	5,81
					TOTAL SERVICOS:	34,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	37,89
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	-7,03
					VALOR COM ENCARGOS:	30,86
					VALOR BDI (25.00%):	7,74
					VALOR COM BDI:	38,70

4.4. 95955 - LAJE DE CONCRETO ARMADO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E BRITA) COM FERROS CA 60 DE 4,6MM (M3)					
--	--	--	--	--	--

MATERIAL		MODALIDADE		COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	FLS	M3	0,73775748	356,82	263,25
TOTAL MATERIAL:						853,39
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92414	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	1,55424789	65,80	102,42
92451	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	2,08134085	97,52	202,97
92509	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	3,23689017	28,75	88,59
92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,76071717	7,62	43,82
92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,27756049	7,03	30,07
92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	10,04179286	5,82	58,44
92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,00012473	5,26	5,26
92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,22300078	4,97	1,11
92784	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	4,23701489	6,89	29,19
92785	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	1,56776309	6,36	9,97
92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	5,29795801	6,55	34,70
92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,67575995	11,94	8,07
96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	SINAPI	M2	3,02740458	48,64	141,20
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,36528455	7,65	25,74
96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	3,99374131	6,94	27,72
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	0,75009355	7,04	5,28
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,90564307	5,84	11,13
96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	1,55424789	5,31	8,25
TOTAL SERVIÇO:						831,93
VALOR SEM ENCARGOS:						1.095,18
VALOR ENCARGOS (88.61%):						493,11
VALOR COM ENCARGOS:						1.588,29
VALOR BDI (25.00%):						397,07
VALOR COM BDI:						1.985,36

4.5. 00036365 - TUBOS E CONEXÕES PARA ESGOTO EM PVC 100MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	19,03
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	19,03
VALOR BDI (25.00%):	4,76
VALOR COM BDI:	23,79

4.6. 96895 - REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (M3)

SERVIÇO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,53680078	7,06	24,97
TOTAL SERVIÇO:						24,97
VALOR SEM ENCARGOS:						24,97
VALOR ENCARGOS (88.61%):						-8,37
VALOR COM ENCARGOS:						16,60
VALOR BDI (25.00%):						4,15
VALOR COM BDI:						20,75

4.7. 73873/002 - LEITO FILTRANTE - FORNECIMENTO E ENCHIMENTO COM PEDRA BRITA Nº4 (M3)				13.10 DE T. 20/11/2019		
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004723	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	FLS. 5/10	M3	1,07024352	64,21	68,72
ASSINATURA				TOTAL MATERIAL:		
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,57446895	9,14	23,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,57446895	7,06	18,18
				TOTAL SERVICO:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.00%):		
				VALOR COM BDI:		

5.1. MERCADO. - DISTRIBUIÇÃO DE FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA PARA FILTRO (UN)						
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,849,38
					VALOR ENCARGOS:	0,00
					VALOR COM ENCARGOS:	1,849,38
					VALOR BDI (25.00%):	467,35
					VALOR COM BDI:	2,438,73

57503 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESURA 19CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA LIMA NÃO PENEIRADA), PREPARO MANUAL JUNTA 1CM (M2)						
MATERIAL				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266	BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,03324080	388,00	12,80
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,49985860	1,31	0,65
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00595070	24,54	0,15
				TOTAL MATERIAL:		
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01178361	290,01	3,42
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64730034	8,14	15,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82385018	7,06	5,81
				TOTAL SERVICO:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.00%):		
				VALOR COM BDI:		

6.2. 87879 - CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)						
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03453202	263,80	9,78
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57553363	8,14	5,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05755336	7,06	0,41
				TOTAL SERVICO:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.00%):		
				VALOR COM BDI:		

6.3. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA (M2)						
SERVICO				COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02766173	290,01	8,02
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42669682	8,14	3,90
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15522030	7,06	1,10
				TOTAL SERVICO:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		

T.P. 01/12/2019
PA 2249/2019
FLS. 132

VALOR BDI (25.00%):	4,34
VALOR COM BDI:	21,69

6.4. 87548 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,8CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01700948	318,82	5,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27849820	9,14	2,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10221648	7,08	0,72
TOTAL SERVIÇO:					8,69
VALOR SEM ENCARGOS:					8,69
VALOR ENCARGOS (86.61%):					2,00
VALOR COM ENCARGOS:					10,69
VALOR BDI (25.00%):					2,67
VALOR COM BDI:					13,36

6.5. S02104 - PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,40X0,60, COM 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VALVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. (un)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1026965 Encanador ou bombeiro hidráulico	ORSE	h	0,42884822	8,41	2,75
1047505 Pedreiro	ORSE	h	0,42884822	8,41	2,75
1061115 Servente de obras	ORSE	h	0,42884822	4,54	1,95
TOTAL MAO DE OBRA:					7,45

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102016 Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	ORSE	un	0,20789487	173,24	36,02
102089 Pia de cozinha em aço inox 1,40x0,60m c/ 1 cuba, sem válvula (padrão comercial)	ORSE	un	0,20789487	114,59	23,82
102258 Torneira p/ pia cozinha d=1/2" (Unha Standard, Deca, ref.1159-C39 ou similar)	ORSE	un	0,20789487	153,53	31,82
109964 Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	0,24947384	4,00	1,00
1061575 Válvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2 "	ORSE	un	0,20789487	32,20	6,71
TOTAL MATERIAL:					99,47

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,00882160	324,64	2,86
S00141 Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	ORSE	kg	0,70572808	6,35	4,48
S10549 Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,42007824	2,77	1,18
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,42007824	2,72	1,14
S10554 Encargos Complementares - Encanador	ORSE	h	0,42007824	2,72	1,14
TOTAL SERVIÇO:					10,78
VALOR SEM ENCARGOS:					117,70
VALOR ENCARGOS (114.17%):					431,47
VALOR COM ENCARGOS:					549,17
VALOR BDI (25.00%):					137,29
VALOR COM BDI:					686,46

6.6. 87271 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,08342875	24,69	2,31
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	0,42434958	0,47	0,20
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,02532127	2,96	0,07
TOTAL MATERIAL:					2,44

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07233820	10,80	0,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03705025	7,08	0,26
TOTAL SERVIÇO:					1,04
VALOR SEM ENCARGOS:					3,62
VALOR ENCARGOS (86.61%):					36,65
VALOR COM ENCARGOS:					40,27
VALOR BDI (25.00%):					10,07
VALOR COM BDI:					50,34

6.7. 00020164 - JOELHO PVC SOLDAVEL 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,47
VALOR ENCARGOS:	0,00

MODALIDADE: 1.2.011/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 513
ASSINATURA: 

VALOR COM ENCARGOS:	3,47
VALOR BDI (25.00%):	0,87
VALOR COM BDI:	4,34

6.8. 00006148 - SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 1/2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	6,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,11
VALOR BDI (25.00%):	1,53
VALOR COM BDI:	7,64

6.9. 00020154 - JOELHO PVC 90° ESGOTO 40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,47
VALOR BDI (25.00%):	0,87
VALOR COM BDI:	4,34

6.10. 00009838 - TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	5,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	5,29
VALOR BDI (25.00%):	1,32
VALOR COM BDI:	6,61

6.11. 00009867 - TUBO DE PVC SOLDABEL, DN= 20MM (NBR-5648) (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,13
VALOR BDI (25.00%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,66

6.12. 00003861 - LUVA PVC SOLDABEL/ROSCA P/ÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,48
VALOR BDI (25.00%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,60

6.13. 00006152 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,35
VALOR BDI (25.00%):	0,59
VALOR COM BDI:	2,94

6.14. 87269 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,70188126	24,89	18,81
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	3,46096161	0,47	1,63
00034357 REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,20851828	2,96	0,61
TOTAL MATERIAL:					21,05

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,43887889	10,80	4,74
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24482101	7,08	1,73
TOTAL SERVIÇO:					6,47

VALOR SEM ENCARGOS:	27,52
VALOR ENCARGOS (88.61%):	9,07
VALOR COM ENCARGOS:	37,49
VALOR BDI (25.00%):	9,37



MODALIDADE
T.P. 2019/2019
PA 2249/2019

7.1. 00036780 - TANQUE MONOBLOCO DE GRANITINA OU MARMORITE. MODELO POPULAR COM 1 ESFREGADOR (UN)

ASSINATURA

VALOR COM BDI:	48,86
VALOR SEM ENCARGOS:	133,94
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	133,94
VALOR BDI (25.00%):	33,49
VALOR COM BDI:	167,43

7.2. 87503 - ALVENARIA EM TIJOLOS CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDAÇÃO), DE 9 X 19 X 19 CM	SINAPI	MIL	0,03324060	388,00	12,90
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,49885860	1,31	0,65
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00595070	24,54	0,15
TOTAL MATERIAL:					13,70

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01178361	290,01	3,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,64730034	9,14	15,06
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62365010	7,06	5,61
TOTAL SERVICO:					24,29

VALOR SEM ENCARGOS:	37,99
VALOR ENCARGOS (86.61%):	-7,03
VALOR COM ENCARGOS:	30,96
VALOR BDI (25.00%):	7,74
VALOR COM BDI:	38,70

7.3. 87879 - CHAPISCO RUSTIVO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 2CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87313 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,03453202	283,60	9,70
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,57553363	9,14	5,26
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05755336	7,06	0,41
TOTAL SERVICO:					15,46

VALOR SEM ENCARGOS:	15,46
VALOR ENCARGOS (86.61%):	-13,61
VALOR COM ENCARGOS:	1,85
VALOR BDI (25.00%):	0,46
VALOR COM BDI:	2,31

7.4. 87527 - EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,02766173	290,01	8,02
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,42669692	9,14	3,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15522039	7,06	1,10
TOTAL SERVICO:					13,02

VALOR SEM ENCARGOS:	13,02
VALOR ENCARGOS (86.61%):	4,33
VALOR COM ENCARGOS:	17,35
VALOR BDI (25.00%):	4,34
VALOR COM BDI:	21,69

7.5. 87548 - REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ESPESSURA 0,6CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M3	0,01700946	318,92	5,42
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27849820	9,14	2,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10221846	7,06	0,72
TOTAL SERVICO:					8,69

VALOR SEM ENCARGOS:	8,69
VALOR ENCARGOS (86.61%):	2,00

MODALIDADE
T.P. 011/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 115
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	10,89
VALOR BDI (25.00%):	2,67
VALOR COM BDI:	13,56

7.6. 88487 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. (M2)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007345	TINTA LÁTEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	SINAPI	L	0,32010000	17,30
TOTAL MATERIAL:					8,34
SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04704000	7,08
TOTAL SERVIÇO:					1,48
VALOR SEM ENCARGOS:					7,03
VALOR ENCARGOS (88.61%):					0,97
VALOR COM ENCARGOS:					8,00
VALOR BDI (25.00%):					2,00
VALOR COM BDI:					10,00

7.7. 00011831 - TORNEIRA PLÁSTICA 1/2" P/PIA (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	17,37
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	17,37
VALOR BDI (25.00%):	4,34
VALOR COM BDI:	21,71

7.8. 00003642 - INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	0,39
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,39
VALOR BDI (25.00%):	0,10
VALOR COM BDI:	0,49

7.9. 00006148 - SIFÃO FLEXÍVEL P/PIA E LAVATÓRIO 3/4 X 1/2" (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	6,11
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,11
VALOR BDI (25.00%):	1,53
VALOR COM BDI:	7,64

7.10. 00020154 - JOELHO PVC 90° ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	3,47
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	3,47
VALOR BDI (25.00%):	0,87
VALOR COM BDI:	4,34

7.11. 00009838 - TUBO DE PVC PL SÉRIE R P/ ESG. OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS DN 40MM (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	6,29
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	6,29
VALOR BDI (25.00%):	1,32
VALOR COM BDI:	6,61

7.12. 00009867 - TUBO DE PVC SOLDÁVEL, DN= 20MM (NBR-5648) (M)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,13
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,13
VALOR BDI (25.00%):	0,53
VALOR COM BDI:	2,66

7.13. 00003861 - LUVA PVC SOLDADAVEL/ROSA PIÁGUA FRIA PREDIAL 20MM X 1/2" (UN)

MODALIDADE
T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS 126
ASSINATURA

VALOR SEM ENCARGOS:	0,48
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,48
VALOR BDI (25.00%):	0,12
VALOR COM BDI:	0,60

7.14. 00006162 - VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2" X 1.1/2" C/SAIDA LISA 40MM P/ (UN)

VALOR SEM ENCARGOS:	2,35
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	2,35
VALOR BDI (25.00%):	0,59
VALOR COM BDI:	2,94

7.15. 87271 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 25X35CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6M² ATÉ A ALTURA DE 1,60M (M2)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000536	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	0,68780408	24,69	16,98
00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	3,12313619	0,47	1,47
00034357	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	SINAPI	KG	0,18635998	2,96	0,55

TOTAL MATERIAL: 19,00

		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53238136	10,80	5,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27268314	7,06	1,93

TOTAL SERVIÇO: 7,68

VALOR SEM ENCARGOS:	26,68
VALOR ENCARGOS (86.61%):	13,59
VALOR COM ENCARGOS:	40,27
VALOR BDI (25.00%):	10,07
VALOR COM BDI:	50,34

8.1. 98107 - CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000650	BLOCO VEDACAO CONCRETO 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	16,27163939	2,10	34,17

TOTAL MATERIAL: 34,17

SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	SINAPI	M3	0,00103657	250,52	0,26
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,96863630	9,14	27,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,96863630	7,06	20,96
94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA, AF_06/2016	SINAPI	M2	0,32681707	2,08	0,69
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L, AF_07/2016	SINAPI	M3	0,02101408	238,15	5,00
96920	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	SINAPI	M3	0,05710547	366,83	20,85
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³, AF_01/2018	SINAPI	M3	0,01243882	1349,57	16,78

TOTAL SERVIÇO: 61,78

VALOR SEM ENCARGOS:	125,85
VALOR ENCARGOS (86.61%):	6,04
VALOR COM ENCARGOS:	130,99
VALOR BDI (25.00%):	32,75
VALOR COM BDI:	163,74

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		DATA : 26/08/2019
	OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO: LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SEPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INSPEÇÃO E GALGADA	MODALIDADE: T.P.O. 1/1019
	LOCAL:	PINDARÉ MIRIM	PA: 824912014
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM	FLS: 143
			ASSINATURA

MERCADO. - DISTRIBUIÇÃO DE FILTRO COMUM DE BARRO ASSADO ACOMPANHADO DE TRÊS VELAS E TORNEIRA PRÓPRIA PARA FILTRO (UN)



VALOR SEM ENCARGOS:	1.950,27
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1.950,27
VALOR BDI (25.00%):	487,57
VALOR COM BDI:	2.437,84

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 28/08/2019
	OBRA:	CONJUNTO SANITÁRIO; LAVATÓRIO, CHUVEIRO, TANQUE SÉPTICO, SUMIDOURO, RESERVATÓRIO ELEVADO DE 310 LITROS E CAIXA DE INDEPOSIÇÃO E CALÇADA	
	LOCAL:	PINDARÉ MIRIM	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM	
	MODALIDADE: <u>1-P-011/2019</u> PA: <u>2249/2019</u> FLS: <u>118</u> ASSINATURA: <u>[Assinatura]</u>		

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,48
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					0,79

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
TOTAL MAO DE OBRA:					6,90

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,48	0,47
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,88	0,88
95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,06	0,06
TOTAL SERVICO:					1,39

VALOR SEM ENCARGOS:	9,08
VALOR ENCARGOS (88.61%):	8,03
VALOR COM ENCARGOS:	15,11
VALOR BDI (25.00%):	3,78
VALOR COM BDI:	18,89

88236 - FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000010 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L	SINAPI	UN	0,00680212	6,69	0,05
00002711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	SINAPI	UN	0,00057589	121,25	0,07
00011359 ESMERILHADA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 W	SINAPI	UN	0,00005490	526,24	0,03
00012815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	SINAPI	UN	0,00774215	5,91	0,05
00025966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO	SINAPI	L	0,00129039	16,81	0,02
00038382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	SINAPI	UN	0,00245526	7,71	0,02
00038390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00129039	23,23	0,03
00038393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	SINAPI	UN	0,00129039	10,48	0,01
00038396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 "	SINAPI	UN	0,00004394	224,66	0,01
00038399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM	SINAPI	UN	0,00021951	149,83	0,03
0038412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM	SINAPI	UN	0,00003841	2018,09	0,08
00038413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V	SINAPI	UN	0,00003764	542,56	0,02
00038476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	SINAPI	UN	0,00017567	225,75	0,04
00038477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	SINAPI	UN	0,00003764	639,32	0,02
TOTAL MATERIAL:					0,48
VALOR SEM ENCARGOS:					0,48
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,48
VALOR BDI (25.00%):					0,12
VALOR COM BDI:					0,60

88237 - EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	SINAPI	PAR	0,01332864	9,78	0,13
00012893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	SINAPI	PAR	0,00155481	52,05	0,08
00036144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE EXALCAO, PFF 1	SINAPI	UN	0,10841768	1,21	0,13
00036146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS	SINAPI	UN	0,00120610	184,36	0,22
00036149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA	SINAPI	UN	0,00099840	127,42	0,09
00036150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M	SINAPI	UN	0,00258447	32,20	0,08
00036153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOS TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA	SINAPI	UN	0,00104527	145,04	0,15
TOTAL MATERIAL:					0,69

T.P. 05/11/2016
PA 0249/2016
FLS 109
ASSINATURA

VALOR SEM ENCARGOS:	0,88
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,88
VALOR BDI (25.00%):	0,22
VALOR COM BDI:	1,10

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS	SINAPI	H	0,00930000	8,90	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (86.61%):					0,06
VALOR COM ENCARGOS:					0,12
VALOR BDI (25.00%):					0,03
VALOR COM BDI:					0,15

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,45
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					0,79

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	1,00000000	4,86	4,86
TOTAL MAO DE OBRA:					4,86

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,88
95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,08	0,08
TOTAL SERVICO:					1,41
VALOR SEM ENCARGOS:					7,06
VALOR ENCARGOS (86.61%):					4,27
VALOR COM ENCARGOS:					11,33
VALOR BDI (25.00%):					2,83
VALOR COM BDI:					14,16

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS	SINAPI	H	0,01710000	4,86	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:					0,08
VALOR SEM ENCARGOS:					0,08
VALOR ENCARGOS (86.61%):					0,07
VALOR COM ENCARGOS:					0,15
VALOR BDI (25.00%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,19

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,83323000	24,25	20,21
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	205,84370000	0,50	102,92
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,56163000	58,86	33,06
TOTAL MATERIAL:					196,19

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40100000	7,06	16,95
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,51800000	8,90	13,52
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,78400000	1,42	1,11
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	0,73500000	0,22	0,16
TOTAL SERVICO:					31,74
VALOR SEM ENCARGOS:					187,93
VALOR ENCARGOS (86.61%):					19,77

MODALIDADE
T.P. 01/2019
P.A. 22/01/2019
FLS. 120
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	207,70
VALOR BDI (25.00%):	51,93
VALOR COM BDI:	259,63

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,79

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	SINAPI	H	1,00000000	7,20	7,20
TOTAL MAO DE OBRA:						7,20

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,88	0,88
95389	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,05	0,05
TOTAL SERVICO:						0,91

VALOR SEM ENCARGOS:	8,90
VALOR ENCARGOS (88.61%):	8,27
VALOR COM ENCARGOS:	15,17
VALOR BDI (25.00%):	3,79
VALOR COM BDI:	18,96

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR	SINAPI	H	0,00570000	7,20	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:						0,05

VALOR SEM ENCARGOS:	0,05
VALOR ENCARGOS (88.61%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	0,09
VALOR BDI (25.00%):	0,02
VALOR COM BDI:	0,11

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,18	0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,04	0,04
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,17	0,17
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014	SINAPI	H	0,98000000	1,05	1,03
TOTAL SERVICO:						1,42

VALOR SEM ENCARGOS:	1,42
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	1,42
VALOR BDI (25.00%):	0,36
VALOR COM BDI:	1,78

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIACÃO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005208	2898,36	0,18
TOTAL MATERIAL:						0,18

VALOR SEM ENCARGOS:	0,18
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,18
VALOR BDI (25.00%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,23

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

T.P. 01172014
22/09/2019

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00001397	2898,36	0,04
TOTAL MATERIAL:					0,04
VALOR SEM ENCARGOS:					0,04
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,04
VALOR BDI (25,00%):					0,01
VALOR COM BDI:					0,05

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 10/2014 (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010535	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	UN	0,00005820	2898,36	0,17
TOTAL MATERIAL:					0,17
VALOR SEM ENCARGOS:					0,17
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,17
VALOR BDI (25,00%):					0,04
VALOR COM BDI:					0,21

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 10/2014 (H)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	1,21250000	0,87	1,05
TOTAL MATERIAL:					1,05
VALOR SEM ENCARGOS:					1,05
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					1,05
VALOR BDI (25,00%):					0,26
VALOR COM BDI:					1,31

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014 (CHI)

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF 10/2014	H	0,98000000	0,18	0,18
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 10/2014	H	0,98000000	0,04	0,04
TOTAL SERVIÇO:					0,22
VALOR SEM ENCARGOS:					0,22
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,22
VALOR BDI (25,00%):					0,06
VALOR COM BDI:					0,28

88239 - AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					0,79

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006117	CARPinteIRO AUXILIAR	H	1,00000000	5,43	5,43
TOTAL MAO DE OBRA:					5,43

SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,98000000	0,88	0,86
95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	0,98000000	0,06	0,06
TOTAL SERVIÇO:					1,39
VALOR SEM ENCARGOS:					7,61
VALOR ENCARGOS (86,61%):					4,76
VALOR COM ENCARGOS:					12,37
VALOR BDI (25,00%):					3,09
VALOR COM BDI:					15,46

T.P. 055/2019

PA 82249/2019

FLS 124

ASSINATURA

VALOR BDI (25.00%): 66,53

VALOR COM BDI: 342,63

99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,00328800	11,83
TOTAL MATERIAL:					0,84
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03185400	7,61
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06321000	9,08
TOTAL SERVIÇO:					0,81
VALOR SEM ENCARGOS:					0,85
VALOR ENCARGOS (86.61%):					0,54
VALOR COM ENCARGOS:					1,39
VALOR BDI (25.00%):					0,35
VALOR COM BDI:					1,74

87316 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,09610000	48,08
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	315,81260000	0,50
TOTAL MATERIAL:					204,42
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,47860000	8,90
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,04880000	1,42
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,43000000	0,22
TOTAL SERVIÇO:					42,10
VALOR SEM ENCARGOS:					250,52
VALOR ENCARGOS (86.61%):					28,08
VALOR COM ENCARGOS:					278,60
VALOR BDI (25.00%):					69,65
VALOR COM BDI:					348,25

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	AUMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87000000	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87000000	0,46
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87000000	0,33
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,87000000	0,01
TOTAL GERAL:					0,79
OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	1,00000000	6,90
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,90
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,48
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,88
95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,12
TOTAL SERVIÇO:					1,48
VALOR SEM ENCARGOS:					9,14
VALOR ENCARGOS (86.61%):					6,07
VALOR COM ENCARGOS:					15,21
VALOR BDI (25.00%):					3,80
VALOR COM BDI:					19,01

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MÃO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004750	PEDREIRO	SINAPI	H	0,81710000	6,90
TOTAL MÃO DE OBRA:					6,19
VALOR SEM ENCARGOS:					0,12
VALOR ENCARGOS (86.61%):					0,10
VALOR COM ENCARGOS:					0,22
VALOR BDI (25.00%):					0,06

T.P.O. 12/2019 PA 2249609 125				VALOR COM BDI:		0,28	
87335 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOÇO DE MASSA ÚNICA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 (M3)							
MATERIAL		FORN	ASSINATURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI		M3	1,21250000	24,25	29,40
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI		KG	181,40940000	0,67	121,54
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI		KG	173,84340000	0,50	86,92
					TOTAL MATERIAL:		237,86
SERVIÇO		FORNTE		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI		H	4,78240000	8,90	42,58
88386	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI		CHP	1,11720000	3,76	4,20
88392	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI		CHI	3,66520000	0,58	2,13
					TOTAL SERVIÇO:		48,93
					VALOR SEM ENCARGOS:		288,75
					VALOR ENCARGOS (88,61%):		29,99
					VALOR COM ENCARGOS:		318,74
					VALOR BDI (25,00%):		79,18
					VALOR COM BDI:		395,93

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88387	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88389	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,11	0,11
88390	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,60	0,59
88391	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,98000000	2,64	2,58
TOTAL SERVIÇO:					3,76	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,76	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					3,76	
VALOR BDI (25,00%):					0,94	
VALOR COM BDI:					4,70	

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2014 (H)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00008208	7682,08	0,48
TOTAL MATERIAL:					0,48	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,48	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,48	
VALOR BDI (25,00%):					0,12	
VALOR COM BDI:					0,60	

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00001397	7682,08	0,11
TOTAL MATERIAL:					0,11	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,11	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,11	
VALOR BDI (25,00%):					0,03	
VALOR COM BDI:					0,14	

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)						
MATERIAL	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037544	MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV	SINAPI	UN	0,00007760	7682,08	0,60

MODALIDADE
F.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS 126
ASSINATURA

TOTAL MATERIAL:	0,60
VALOR SEM ENCARGOS:	0,60
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,60
VALOR BDI (25.00%):	0,15
VALOR COM BDI:	0,75

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	3,03610000	0,87	2,64
TOTAL MATERIAL:					2,64
VALOR SEM ENCARGOS:					2,64
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,64
VALOR BDI (25.00%):					0,66
VALOR COM BDI:					3,30

88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	0,48	0,47
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JURDS. AF_06/2014	SINAPI	H	0,88000000	0,11	0,11
TOTAL SERVIÇO:					0,58
VALOR SEM ENCARGOS:					0,58
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,58
VALOR BDI (25.00%):					0,15
VALOR COM BDI:					0,73

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,25130000	24,25	30,34
00001106 CAL HIDRATADA CHI PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	187,88900000	0,67	125,89
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	180,06110000	0,50	90,03
TOTAL MATERIAL:					246,25
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,65500000	8,80	41,43
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,08780000	1,42	1,54
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,56720000	0,22	0,78
TOTAL SERVIÇO:					43,74
VALOR SEM ENCARGOS:					290,01
VALOR ENCARGOS (88.61%):					29,19
VALOR COM ENCARGOS:					319,20
VALOR BDI (25.00%):					79,80
VALOR COM BDI:					399,00

88631 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,19310000	24,25	28,93
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	344,38880000	0,50	172,19
TOTAL MATERIAL:					201,12
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,41820000	7,08	59,43
TOTAL SERVIÇO:					69,43
VALOR SEM ENCARGOS:					260,55
VALOR ENCARGOS (88.61%):					35,95
VALOR COM ENCARGOS:					296,50
VALOR BDI (25.00%):					74,13
VALOR COM BDI:					370,63

87373 - ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	192	M3	1,48470000	24,25	35,52
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	1	KG	421,87810000	0,50	210,99
					TOTAL MATERIAL:	248,51
SERVIÇO		QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	1	H	11,28620000	7,06	79,50
					TOTAL SERVIÇO:	79,50
					VALOR SEM ENCARGOS:	328,01
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	48,08
					VALOR COM ENCARGOS:	374,09
					VALOR BDI (25.00%):	93,52
					VALOR COM BDI:	467,61

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
					TOTAL GERAL:	0,79
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	1,00000000	8,58	8,58
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,58
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,86
95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,10	0,10
					TOTAL SERVIÇO:	1,43
					VALOR SEM ENCARGOS:	10,80
					VALOR ENCARGOS (88,61%):	7,53
					VALOR COM ENCARGOS:	18,33
					VALOR BDI (25,00%):	4,58
					VALOR COM BDI:	22,91

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004760	AZULEJISTA OU LADRILHISTA	SINAPI	H	0,01180000	8,58	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						0,10
VALOR ENCARGOS (88,61%):						0,09
VALOR COM ENCARGOS:						0,19
VALOR BDI (25,00%):						0,05
VALOR COM BDI:						0,24

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	8,35	8,18
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,88000000	0,27	0,26
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,88000000	0,06	0,06
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,88000000	0,25	0,25
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,98000000	0,66	0,65
TOTAL SERVIÇO:						9,40
VALOR SEM ENCARGOS:						9,40
VALOR ENCARGOS (66,61%):						5,88
VALOR COM ENCARGOS:						15,08
VALOR BDI (25,00%):						3,77
VALOR COM BDI:						18,85

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	0,97000000	0,01	0,01	

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	0,75860000	0,87	0,66
TOTAL MATERIAL:						0,66
VALOR SEM ENCARGOS:						0,66
VALOR ENCARGOS:						0,00

T.P.O. 11/2019
 P.A. 2240/2019
 FLS. 189
 ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	0,86
VALOR BDI (25.00%):	0,17
VALOR COM BDI:	0,83

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 (CHI)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	8,35	8,18
93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	0,88000000	0,27	0,28
93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	0,88000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:						8,40
VALOR SEM ENCARGOS:						8,50
VALOR ENCARGOS (86,61%):						5,88
VALOR COM ENCARGOS:						14,18
VALOR BDI (25.00%):						3,55
VALOR COM BDI:						17,73

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	AUMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						0,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADADOR	SINAPI	H	1,00000000	8,23	8,23
TOTAL MAO DE OBRA:						8,23
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,88
95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,08	0,08
TOTAL SERVIÇO:						1,41
VALOR SEM ENCARGOS:						10,43
VALOR ENCARGOS (86,61%):						7,18
VALOR COM ENCARGOS:						17,81
VALOR BDI (25.00%):						4,40
VALOR COM BDI:						22,01

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012869	TELHADADOR	SINAPI	H	0,00930000	8,23	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:						0,08
VALOR SEM ENCARGOS:						0,08
VALOR ENCARGOS (86,61%):						0,06
VALOR COM ENCARGOS:						0,14
VALOR BDI (25.00%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,18

87313 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2014 (M3)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,02820000	46,08	47,38
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	393,57750000	0,50	196,79
TOTAL MATERIAL:						244,17
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,19440000	8,90	37,33
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,88000000	1,42	1,39
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,21440000	0,22	0,71
TOTAL SERVIÇO:						38,43
VALOR SEM ENCARGOS:						283,80
VALOR ENCARGOS (86,61%):						28,30
VALOR COM ENCARGOS:						309,90

MODI
T.P. 033/2019
PA 2249/2019
FLS. 130

VALOR BDI (25.00%):	77,48
VALOR COM BDI:	387,38

87365 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOCO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,22220000	24,25	29,64
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	183,27180000	0,67	122,78
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	175,63780000	0,50	87,82
TOTAL MATERIAL:					240,24
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,14280000	7,06	78,67
TOTAL SERVIÇO:					78,67
VALOR SEM ENCARGOS:					318,92
VALOR ENCARGOS (88.61%):					47,58
VALOR COM ENCARGOS:					386,50
VALOR BDI (25.00%):					91,63
VALOR COM BDI:					458,13

87298 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,39680000	24,25	33,87
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	534,08200000	0,50	267,04
TOTAL MATERIAL:					300,91
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,68820000	8,90	44,39
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	1,10620000	1,42	1,56
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	3,82200000	0,22	0,84
TOTAL SERVIÇO:					46,79
VALOR SEM ENCARGOS:					347,80
VALOR ENCARGOS (88.61%):					31,28
VALOR COM ENCARGOS:					379,08
VALOR BDI (25.00%):					94,77
VALOR COM BDI:					473,85

88261 - CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370 ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
0037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:					6,79
MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	1,00000000	6,17	6,17
TOTAL MAO DE OBRA:					6,17
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,86
95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,07	0,07
TOTAL SERVIÇO:					1,40
VALOR SEM ENCARGOS:					6,36
VALOR ENCARGOS (88.61%):					5,41
VALOR COM ENCARGOS:					13,77
VALOR BDI (25.00%):					3,44
VALOR COM BDI:					17,21

95329 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	SINAPI	H	0,01190000	6,17	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:					0,07
VALOR SEM ENCARGOS:					0,07
VALOR ENCARGOS (88.61%):					0,07

T.P. 05/1/2019
PA 2249/2019
FLS 135
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	0,14
VALOR BDI (25.00%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,18

92874 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19502000	9,08	1,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18502000	9,14	1,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,18818000	7,08	8,25
90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,08684000	1,48	0,10
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,12638000	0,28	0,04

TOTAL SERVIÇO: 11,94

VALOR SEM ENCARGOS: 11,94

VALOR ENCARGOS (86.61%): 7,35

VALOR COM ENCARGOS: 19,30

VALOR BDI (25.00%): 4,83

VALOR COM BDI: 24,13

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,23	0,23
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,05	0,05
90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,18	0,18
90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	1,05	1,03

TOTAL SERVIÇO: 1,49

VALOR SEM ENCARGOS: 1,49

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 1,49

VALOR BDI (25.00%): 0,37

VALOR COM BDI: 1,86

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012416	1867,82	0,23

TOTAL MATERIAL: 0,23

VALOR SEM ENCARGOS: 0,23

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,23

VALOR BDI (25.00%): 0,06

VALOR COM BDI: 0,29

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,0002794	1867,82	0,05

TOTAL MATERIAL: 0,05

VALOR SEM ENCARGOS: 0,05

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,05

VALOR BDI (25.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,06

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013896 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,0009700	1867,82	0,18

TOTAL MATERIAL: 0,18

VALOR SEM ENCARGOS: 0,18

VALOR ENCARGOS: 0,00

VALOR COM ENCARGOS: 0,18

VALOR BDI (25.00%): 0,05

T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS 132

VALOR COM BDI:	0,23
----------------	------

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	1,21250000	0,87	1,05	
TOTAL MATERIAL:					1,05	
VALOR SEM ENCARGOS:					1,05	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					1,05	
VALOR BDI (25.00%):					0,26	
VALOR COM BDI:					1,31	

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 (CHI)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,23	0,23	
90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,05	0,05	
TOTAL SERVIÇO:					0,28	
VALOR SEM ENCARGOS:					0,28	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					0,28	
VALOR BDI (25.00%):					0,07	
VALOR COM BDI:					0,35	

94970 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,76630000	24,25	18,58	
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	315,40520000	0,50	157,70	
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,57327000	58,88	33,74	
TOTAL MATERIAL:					210,02	
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,98940000	7,08	14,05	
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25440000	8,90	11,18	
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHP	0,64680000	3,67	2,37	
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	SINAPI	CHI	0,60760000	0,91	0,55	
TOTAL SERVIÇO:					28,13	
VALOR SEM ENCARGOS:					238,15	
VALOR ENCARGOS (88.61%):					16,36	
VALOR COM ENCARGOS:					254,51	
VALOR BDI (25.00%):					63,63	
VALOR COM BDI:					318,14	

89225 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,75	0,74	
89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,17	0,17	
89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,70	0,69	
89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	2,11	2,07	
TOTAL SERVIÇO:					3,67	
VALOR SEM ENCARGOS:					3,67	
VALOR ENCARGOS:					0,00	
VALOR COM ENCARGOS:					3,67	
VALOR BDI (25.00%):					0,92	
VALOR COM BDI:					4,59	

89221 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014 (H)						
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	MORALIDADE UN 12/8/2019 PA 204918019 FLS 133 ASSINATURA	0,00006272	11911,48	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,75
VALOR SEM ENCARGOS:					0,75
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,75
VALOR BDI (25.00%):					0,19
VALOR COM BDI:					0,94

89222 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF 11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001411	11911,48	0,17
TOTAL EQUIPAMENTO:						0,17
VALOR SEM ENCARGOS:						0,17
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,17
VALOR BDI (25.00%):						0,04
VALOR COM BDI:						0,21

89223 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF 11/2014 (H)						
EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00005880	11911,48	0,70
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0,70
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,70
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		0,70
				VALOR BDI (25.00%):		0,18
				VALOR COM BDI:		0,88

89224 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF 11/2014 (H)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KW/H	2,42500000	0,87	2,11
TOTAL MATERIAL:						2,11
VALOR SEM ENCARGOS:						2,11
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,11
VALOR BDI (25.00%):						0,53
VALOR COM BDI:						2,64

89226 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI NO. AF 11/2014 (CHI)						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIÇÃO. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,75	0,74
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_11/2014	SINAPI	H	0,98000000	0,17	0,17
				TOTAL SERVIÇO:	0,91	
				VALOR SEM ENCARGOS:	0,91	
				VALOR ENCARGOS:	0,00	
				VALOR COM ENCARGOS:	0,91	
				VALOR BDI (25.00%):	0,23	
				VALOR COM BDI:	1,14	

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02817000	2,75	2,83
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,11831000	1,44	0,17
					TOTAL MATERIAL:	3,00
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36182000	7,08	2,56
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36182000	9,12	3,30
					TOTAL SERVICO:	5,88
					VALOR SEM ENCARGOS:	5,88

MODALIDADE
T.P.O. 11/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 134
ASSINATURA

VALOR ENCARGOS (88.61%):	3,74
VALOR COM ENCARGOS:	12,60
VALOR BDI (25.00%):	3,15
VALOR COM BDI:	15,75

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						8,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	4,89	4,89
TOTAL MAO DE OBRA:						4,89
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,86
95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,07	0,07
TOTAL SERVICO:						1,40
VALOR SEM ENCARGOS:						7,08
VALOR ENCARGOS (88.61%):						4,28
VALOR COM ENCARGOS:						11,37
VALOR BDI (25.00%):						2,84
VALOR COM BDI:						14,21

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01450000	4,89	0,07
TOTAL MAO DE OBRA:						0,07
VALOR SEM ENCARGOS:						0,07
VALOR ENCARGOS (88.61%):						0,06
VALOR COM ENCARGOS:						0,13
VALOR BDI (25.00%):						0,03
VALOR COM BDI:						0,16

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
TOTAL GERAL:						6,79
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
TOTAL MAO DE OBRA:						6,90
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,86
95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,10	0,10
TOTAL SERVICO:						1,43
VALOR SEM ENCARGOS:						9,12
VALOR ENCARGOS (88.61%):						6,06
VALOR COM ENCARGOS:						15,18
VALOR BDI (25.00%):						3,80
VALOR COM BDI:						18,98

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	SINAPI	H	0,01450000	6,90	0,10
TOTAL MAO DE OBRA:						0,10
VALOR SEM ENCARGOS:						0,10
VALOR ENCARGOS (88.61%):						0,08

MOF 1.125
T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS 135
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	0,19
VALOR BDI (25.00%):	0,05
VALOR COM BDI:	0,24

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00679000	39,43	0,27
00003529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,54	0,52
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00778000	34,24	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04850000	1,44	0,07

TOTAL MATERIAL: 1,13

SERVICO		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	7,08	1,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	9,12	1,34

TOTAL SERVICO: 2,38

VALOR SEM ENCARGOS: 3,51

VALOR ENCARGOS (86.61%): 1,52

VALOR COM ENCARGOS: 5,03

VALOR BDI (25.00%): 1,26

VALOR COM BDI: 6,29

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00679000	39,43	0,27
00003524	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	5,35	5,19
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00778000	34,24	0,27
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04850000	1,44	0,07

TOTAL MATERIAL: 5,80

SERVICO		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	7,08	1,04
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14700000	9,12	1,34

TOTAL SERVICO: 2,38

VALOR SEM ENCARGOS: 8,18

VALOR ENCARGOS (86.61%): 1,52

VALOR COM ENCARGOS: 9,70

VALOR BDI (25.00%): 2,43

VALOR COM BDI: 12,13

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01087000	39,43	0,42
00007139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,97000000	0,81	0,88
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01164000	34,24	0,40
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07275000	1,44	0,10

TOTAL MATERIAL: 1,80

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.19600000	7,08	1,35
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.19600000	9,12	1,78

TOTAL SERVICO: 3,18

VALOR SEM ENCARGOS: 4,98

VALOR ENCARGOS (86.61%): 2,03

VALOR COM ENCARGOS: 7,01

VALOR BDI (25.00%): 1,76

VALOR COM BDI: 8,76

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2016 (M)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.06880000	7,08	0,49
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0.44002000	9,12	4,01

TOTAL SERVICO: 4,50

VALOR SEM ENCARGOS: 4,50

MODAL
T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS. 136
SINATURA

VALOR ENCARGOS (88.61%):	2,96
VALOR COM ENCARGOS:	7,46
VALOR BDI (25.00%):	1,87
VALOR COM BDI:	9,33

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2016 (M)

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05390000	7,08	0,38
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38318000	9,12	3,49
88529	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00294000	299,85	0,88
TOTAL SERVIÇO:						4,75
VALOR SEM ENCARGOS:						4,75
VALOR ENCARGOS (88.61%):						2,67
VALOR COM ENCARGOS:						7,42
VALOR BDI (25.00%):						1,86
VALOR COM BDI:						9,28

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 (M3)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,11550000	24,25	27,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	428,26470000	0,50	214,13
TOTAL MATERIAL:						241,18
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,31040000	7,08	58,87
TOTAL SERVIÇO:						58,87
VALOR SEM ENCARGOS:						299,85
VALOR ENCARGOS (88.61%):						35,49
VALOR COM ENCARGOS:						335,34
VALOR BDI (25.00%):						83,84
VALOR COM BDI:						419,18

89355 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, ÁGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02917000	2,13	2,19
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,10282000	1,44	0,15
TOTAL MATERIAL:						2,34
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31262000	7,08	2,21
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,31262000	9,12	2,85
TOTAL SERVIÇO:						5,06
VALOR SEM ENCARGOS:						7,40
VALOR ENCARGOS (88.61%):						3,24
VALOR COM ENCARGOS:						10,64
VALOR BDI (25.00%):						2,66
VALOR COM BDI:						13,30

89358 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,39	0,38
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,04171000	1,44	0,06
TOTAL MATERIAL:						0,87
SERVIÇO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12642000	7,08	0,89
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12642000	9,12	1,15
TOTAL SERVIÇO:						2,04
VALOR SEM ENCARGOS:						2,92
VALOR ENCARGOS (88.61%):						1,31
VALOR COM ENCARGOS:						4,23
VALOR BDI (25.00%):						1,06

T.P. 033/2019
PA 2249/2019
FLS 133

VALOR COM BDI: 6,29

89371 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003861 LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,48	0,47
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04171000	1,44	0,06

TOTAL MATERIAL: 0,96

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	7,08	0,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	9,12	0,77

TOTAL SERVIÇO: 1,37

VALOR SEM ENCARGOS: 2,33

VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 3,20

VALOR BDI (25.00%): 0,80

VALOR COM BDI: 4,00

89373 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003868 LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,95	0,92
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04171000	1,44	0,06

TOTAL MATERIAL: 1,41

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	7,08	0,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	9,12	0,77

TOTAL SERVIÇO: 1,37

VALOR SEM ENCARGOS: 2,78

VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 3,65

VALOR BDI (25.00%): 0,91

VALOR COM BDI: 4,56

89374 - LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003855 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	SINAPI	UN	0,97000000	3,78	3,67
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04171000	1,44	0,06

TOTAL MATERIAL: 4,16

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	7,08	0,60
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	9,12	0,77

TOTAL SERVIÇO: 1,37

VALOR SEM ENCARGOS: 5,53

VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,87

VALOR COM ENCARGOS: 6,40

VALOR BDI (25.00%): 1,60

VALOR COM BDI: 8,00

89376 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	0,97000000	0,52	0,50
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00020083 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04171000	1,44	0,06

TOTAL MATERIAL: 0,99

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	-------	------	-------------	----------------	-------

MODALIDADE
T.P. 013/2019

00003542	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,39	0,38
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02522000	1,44	0,04
ASSINATURA						
TOTAL MATERIAL:						0,64

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07548000	7,08	0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07548000	9,12	0,69
TOTAL SERVICO:						1,22
VALOR SEM ENCARGOS:						2,07
VALOR ENCARGOS (88.61%):						0,79
VALOR COM ENCARGOS:						2,86
VALOR BDI (25.00%):						0,72
VALOR COM BDI:						3,58

89405 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003499	JOELHO, PVC SOLDÁVEL, 45 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,85	0,63
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02522000	1,44	0,04
				TOTAL MATERIAL:		1,10
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07548000	7,08	0,53
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07548000	9,12	0,69
				TOTAL SERVICO:		1,22
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,32
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		0,78
				VALOR COM ENCARGOS:		3,11
				VALOR BDI (25.00%):		0,78
				VALOR COM BDI:		3,89

89417 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00003861	LUVA PVC SOLDÁVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	0,48	0,47
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02522000	1,44	0,04
					TOTAL MATERIAL:	0,94
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05096000	7,08	0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05096000	9,12	0,46
					TOTAL SERVICO:	0,82
					VALOR SEM ENCARGOS:	1,76
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	0,53
					VALOR COM ENCARGOS:	2,29
					VALOR BDI (25.00%):	0,57
					VALOR COM BDI:	2,86

89422 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014 (UN)						
MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000107	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	0,97000000	0,52	0,50
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00582000	34,24	0,20
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,02522000	1,44	0,04
TOTAL MATERIAL:						0,97
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05096000	7,08	0,36
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05096000	9,12	0,46
TOTAL SERVICOS:						0,82
VALOR SEM ENCARGOS:						1,79
VALOR ENCARGOS (88.61%):						0,53

MODALIDADE:
T.P. 011/2019
PA 0249/2019
FLS. 139
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	2,32
VALOR BDI (25.00%):	0,58
VALOR COM BDI:	2,90

89438 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00873000	39,43	0,34
00007138 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,87000000	0,70	0,68
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00873000	34,24	0,30
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03783000	1,44	0,05
TOTAL MATERIAL:					1,37
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10094000	7,08	0,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10094000	9,12	0,92
TOTAL SERVICO:					1,63
VALOR SEM ENCARGOS:					3,00
VALOR ENCARGOS (86.61%):					1,05
VALOR COM ENCARGOS:					4,05
VALOR BDI (25.00%):					1,01
VALOR COM BDI:					5,06

89442 - TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01067000	39,43	0,42
00007104 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,87000000	2,41	2,34
00020083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01164000	34,24	0,40
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,04365000	1,44	0,06
TOTAL MATERIAL:					3,22
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11780000	7,08	0,83
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11780000	9,12	1,07
TOTAL SERVICO:					1,90
VALOR SEM ENCARGOS:					5,12
VALOR ENCARGOS (86.61%):					1,23
VALOR COM ENCARGOS:					6,35
VALOR BDI (25.00%):					1,59
VALOR COM BDI:					7,94

90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07548000	7,08	0,53
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,48412000	9,12	4,42
TOTAL SERVICO:					4,95
VALOR SEM ENCARGOS:					4,95
VALOR ENCARGOS (86.61%):					3,26
VALOR COM ENCARGOS:					8,21
VALOR BDI (25.00%):					2,05
VALOR COM BDI:					10,26

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02156000	7,08	0,15
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15180000	9,12	1,39
88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00098000	299,85	0,29
TOTAL SERVICO:					1,83
VALOR SEM ENCARGOS:					1,83
VALOR ENCARGOS (86.61%):					1,06
VALOR COM ENCARGOS:					2,89
VALOR BDI (25.00%):					0,72
VALOR COM BDI:					3,61



89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 (M)

MATERIAL		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01047600	39,43	0,41
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	1,01850000	5,28	5,39
00020083	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01581100	34,24	0,54
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,12319000	1,44	0,18

TOTAL MATERIAL: 6,52

SERVICO		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37240000	7,08	2,64
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37240000	8,12	3,40

TOTAL SERVICO: 6,04

VALOR SEM ENCARGOS: 12,56

VALOR ENCARGOS (86.61%): 3,84

VALOR COM ENCARGOS: 16,40

VALOR BDI (25.00%): 4,10

VALOR COM BDI: 20,50

89713 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,87000000	1,11	1,08
00003526	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,87000000	1,48	1,44
0020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01940000	14,43	0,28

TOTAL MATERIAL: 2,80

SERVICO		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	7,08	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	9,12	1,10

TOTAL SERVICO: 2,04

VALOR SEM ENCARGOS: 4,88

VALOR ENCARGOS (86.61%): 1,32

VALOR COM ENCARGOS: 6,18

VALOR BDI (25.00%): 1,55

VALOR COM BDI: 7,73

89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,87000000	1,11	1,08
00003518	JOELHO PVC, SOLDABEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,87000000	1,84	1,78
0020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01940000	14,43	0,28

TOTAL MATERIAL: 3,14

SERVICO		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	7,08	0,90
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12740000	9,12	1,18

TOTAL SERVICO: 2,08

VALOR SEM ENCARGOS: 6,20

VALOR ENCARGOS (86.61%): 1,32

VALOR COM ENCARGOS: 6,52

VALOR BDI (25.00%): 1,63

VALOR COM BDI: 8,15

89753 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 (UN)

MATERIAL		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,87000000	1,11	1,08
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDABEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,87000000	1,70	1,65
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01940000	14,43	0,28

TOTAL MATERIAL: 3,01

SERVICO		FORN	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07840000	7,08	0,56

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07840000	9,12	0,72
MODALIDADE				TOTAL SERVIÇO:		
T.P. 011/2019				1,38		
PA 22-49/2019				VALOR SEM ENCARGOS:		
FLS 141				4,20		
ASSINATURA				VALOR ENCARGOS (88.61%):		
				0,80		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				5,00		
				VALOR BDI (25.00%):		
				1,27		
				VALOR COM BDI:		
				6,35		

88784 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	1,94000000	1,11	2,15
00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	4,18	4,05
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,03880000	14,43	0,56
TOTAL MATERIAL:					6,76

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	7,08	1,18
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16660000	9,12	1,52
TOTAL SERVIÇO:					2,70

VALOR SEM ENCARGOS:	8,46
VALOR ENCARGOS (88.61%):	1,72
VALOR COM ENCARGOS:	11,18
VALOR BDI (25.00%):	2,80
VALOR COM BDI:	13,98

88813 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	UN	0,97000000	1,11	1,08
00003875 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	0,97000000	1,70	1,65
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G)	SINAPI	UN	0,01940000	14,43	0,28
TOTAL MATERIAL:					3,01

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02940000	7,08	0,21
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02940000	9,12	0,27
TOTAL SERVIÇO:					0,48

VALOR SEM ENCARGOS:	3,49
VALOR ENCARGOS (88.61%):	0,30
VALOR COM ENCARGOS:	3,79
VALOR BDI (25.00%):	0,85
VALOR COM BDI:	4,74

90437 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (UN)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18326000	7,08	1,30
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,17500000	8,12	10,73
TOTAL SERVIÇO:					12,03

VALOR SEM ENCARGOS:	12,03
VALOR ENCARGOS (88.61%):	7,80
VALOR COM ENCARGOS:	19,83
VALOR BDI (25.00%):	4,98
VALOR COM BDI:	24,91

90454 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,00485000	11,79	0,08
00009837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	M	0,14550000	7,84	1,11
TOTAL MATERIAL:					1,17

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01568000	7,08	0,11

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09696000	9,12	0,90
				MODALIDADE		
				1-P-03172019		
				PA 22249/2019		
				FLS. 142		
				ASSINATURA		
				TOTAL SERVIÇO:		
				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.00%):		
				VALOR COM BDI:		

90467 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08428000	7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60074000	9,12
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00490000	299,85
TOTAL SERVIÇO:					7,55
VALOR SEM ENCARGOS:					7,55
VALOR ENCARGOS (88.61%):					4,17
VALOR COM ENCARGOS:					11,72
VALOR BDI (25.00%):					2,93
VALOR COM BDI:					14,65

91186 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0004350	BUCHA DE NYLON, DIÂMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	UN	0,81092000	0,45
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = "18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = "30" KGF	SINAPI	UN	0,00485000	33,77
TOTAL MATERIAL:					0,82

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02450000	7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17150000	9,12
TOTAL SERVIÇO:					1,79
VALOR SEM ENCARGOS:					2,25
VALOR ENCARGOS (88.61%):					1,15
VALOR COM ENCARGOS:					3,40
VALOR BDI (25.00%):					0,85
VALOR COM BDI:					4,25

91191 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 (UN)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02254000	7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16268000	9,12
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00098000	299,85
TOTAL SERVIÇO:					1,93
VALOR SEM ENCARGOS:					1,93
VALOR ENCARGOS (88.61%):					1,13
VALOR COM ENCARGOS:					3,06
VALOR BDI (25.00%):					0,77
VALOR COM BDI:					3,83

91222 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 (M)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07448000	7,08
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47334000	9,12
TOTAL SERVIÇO:					4,83
VALOR SEM ENCARGOS:					4,85
VALOR ENCARGOS (88.61%):					3,19
VALOR COM ENCARGOS:					8,04
VALOR BDI (25.00%):					2,01
VALOR COM BDI:					10,05

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

SERVIÇO	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--------	------	-------------	----------------	-------

00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	MODALIDADE I.P.O. 11/2019	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	P.A. 22/49/2019	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	FLS. 143	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)		SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
ASSINATURA							TOTAL GERAL: 6,79
MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA		SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
							TOTAL MAO DE OBRA: 6,90
SERVICO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	0,88000000	0,88	0,88
95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA		SINAPI	H	0,88000000	0,21	0,21
							TOTAL SERVICO: 1,54
							VALOR SEM ENCARGOS: 9,23
							VALOR ENCARGOS (88.61%): 6,14
							VALOR COM ENCARGOS: 15,37
							VALOR BDI (25.00%): 3,84
							VALOR COM BDI: 19,21

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)							
MAO DE OBRA			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002436	ELETRICISTA		SINAPI	H	0,03010000	6,90	0,21
							TOTAL MAO DE OBRA: 0,21
							VALOR SEM ENCARGOS: 0,21
							VALOR ENCARGOS (88.61%): 0,18
							VALOR COM ENCARGOS: 0,39
							VALOR BDI (25.00%): 0,10
							VALOR COM BDI: 0,49

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)							
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)		ORSE	un	0,09874600	9,70	0,96
100941	Fardamento		ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
101651	Óculos branco proteção		ORSE	pr	0,00077600	5,72	0,00
102378	Vale transporte		ORSE	un	0,09127700	3,88	0,35
104728	Talhadeira chata 10"		ORSE	un	0,00029100	9,17	0,00
104729	Marreta 1 kg com cabo		ORSE	un	0,00009700	15,33	0,00
110492	Cesta Básica		ORSE	un	0,00436500	138,80	0,59
110596	Protetor auricular		ORSE	un	0,00436500	4,75	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml		ORSE	un	0,00174800	34,82	0,06
110788	Pá quadrada		ORSE	un	0,00019400	16,77	0,00
127115	Carrinho de mão de aço capacidade 50 a 60 l, pneu com câmara		ORSE	un	0,00019400	121,25	0,02
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)		ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		ORSE	par	0,00077600	37,57	0,03
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		ORSE	un	0,00019400	10,18	0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)		ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00
							TOTAL MATERIAL: 2,18
SERVICO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362	Seguro de vida e acidente em grupo		ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)		ORSE	cj	0,00039200	294,00	0,12
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)		ORSE	un	0,09978400	4,41	0,44
							TOTAL SERVICO: 0,61
							VALOR SEM ENCARGOS: 2,77
							VALOR ENCARGOS: 0,00
							VALOR COM ENCARGOS: 2,77
							VALOR BDI (25.00%): 0,69
							VALOR COM BDI: 3,46

S10554 - Encargos Complementares - Encanador (h)							
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)		ORSE	un	0,09874600	9,70	0,96
100941	Fardamento		ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
101651	Óculos branco proteção		ORSE	pr	0,00077600	5,72	0,00

		MODALIDADE						
I02378	Vale transporte	F.P. 03/2019		ORSE	un	0,06343800	3,88	0,25
I10492	Cesta Básica	PA 2049/2019		ORSE	un	0,00438500	135,80	0,59
I10592	Lima chata 12"	FLS 144		ORSE	un	0,00009700	30,36	0,00
I10593	Praio simples 30cm	ASSINATURA		ORSE	un	0,00009700	41,57	0,00
I10596	Protetor auricular			ORSE	un	0,00438500	4,75	0,02
I10599	Protetor solar fps 30 com 120ml			ORSE	un	0,00174800	34,82	0,06
I11253	Tarracha para tubos PVC de 1/2"			ORSE	un	0,00106700	18,39	0,02
I11254	Tarracha para tubos PVC de 3/4"			ORSE	un	0,00087900	18,43	0,01
I11255	Tarracha para tubos PVC de 1"			ORSE	un	0,00058200	21,30	0,01
I11256	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"			ORSE	un	0,00038800	40,08	0,02
I11257	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"			ORSE	un	0,00038800	30,42	0,01
I128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)			ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
I128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado			ORSE	par	0,00077800	37,57	0,03
I128945	Capa para chuva em pvc com forro de pollester, com capuz (amarela ou azul)			ORSE	un	0,00018400	10,18	0,00
I128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)			ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00

SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05
I10517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00038200	294,00	0,12
I10761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,08876400	4,41	0,44
				TOTAL SERVICO:		0,61
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,72
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		2,72
				VALOR BDI (25.00%):		0,68
				VALOR COM BDI:		3,40

S00085 - Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 03 usos (m2)						
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I012135	Carpinteiro de formas	ORSE	h	1,40000000	6,41	8,88
I061115	Servente de obras	ORSE	h	1,40000000	4,54	6,35
				TOTAL MAO DE OBRA:		15,33
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00630	Compensado resinado 12mm - MadeirIt ou similar	ORSE	m2	0,35890000	27,16	9,75
I01569	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0035 m3/m (angelim, louro)	ORSE	m	0,32010000	6,31	2,02
I003335	Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,14550000	12,90	1,88
I026925	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua	ORSE	l	0,01455000	6,55	0,10
I045095	Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regio	ORSE	m	1,29010000	2,83	3,65
I050675	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,29100000	11,02	3,21
				TOTAL MATERIAL:		25,61
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,37200000	2,77	3,80
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	1,37200000	2,73	3,75
				TOTAL SERVICO:		7,55
				VALOR SEM ENCARGOS:		43,49
				VALOR ENCARGOS (114.17%):		17,50
				VALOR COM ENCARGOS:		60,99
				VALOR BDI (25.00%):		15,25
				VALOR COM BDI:		76,24

S10551 - Encargos Complementares - Carpinteiro (h)						
EQUIPAMENTO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I11248	Furadeira e Parafusadeira elétrica Bosch ou Similar profissional	ORSE	un	0,00009800	294,29	0,03
I11249	Serra circular elétrica portátil	ORSE	un	0,00009800	607,84	0,05
				TOTAL EQUIPAMENTO:		0,08
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,09874600	9,70	0,96
I00941	Fardamento	ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
I01651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00087900	5,72	0,00
I02378	Vale transporte	ORSE	un	0,06343800	3,88	0,25
I10492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00438500	135,80	0,59
I10577	Serrote 40cm	ORSE	un	0,00009700	28,80	0,00

I.P.O. MODALIDADE							
110578	Formão grande	PA 22/49/2019	ORSE	un	0,00019400	14,70	0,00
110579	Chave de fenda chata 30 cm	FLS 145	ORSE	un	0,00019400	17,90	0,00
110596	Protetor auricular		ORSE	un	0,00436500	4,75	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ASSINATURA	ORSE	un	0,00174800	34,82	0,06
111244	Martelo com unha		ORSE	un	0,00019400	24,18	0,00
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)		ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado		ORSE	par	0,00067800	37,57	0,03
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)		ORSE	un	0,00019400	10,16	0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de poliéster, sem jugular (classe b)		ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00
						TOTAL MATERIAL:	2,04

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	qj	0,00039200	294,00	0,12
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,09876400	4,41	0,44
TOTAL SERVICO:						0,61
VALOR SEM ENCARGOS:						2,73
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,73
VALOR BDI (25.00%):						0,68
VALOR COM BDI:						3,41

S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S00125	Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	0,88000000	311,36	305,13
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	0,88000000	19,91	19,51
					TOTAL SERVICO:	324,64
					VALOR SEM ENCARGOS:	324,64
					VALOR ENCARGOS (114.17%):	45,15
					VALOR COM ENCARGOS:	369,79
					VALOR BDI (25.00%):	92,45
					VALOR COM BDI:	462,24

S00125 - Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I061115	Servente de obras	ORSE	h	8,00000000	4,54	27,23
					TOTAL MAO DE OBRA:	27,23
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte)	ORSE	m3	0,88561000	82,45	73,02
I013795	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	284,21000000	0,50	142,11
I047185	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,60819000	64,89	39,53
I047215	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete	ORSE	m3	0,20273000	64,89	13,18
					TOTAL MATERIAL:	267,84
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	5,88000000	2,77	16,29
					TOTAL SERVICO:	16,29
					VALOR SEM ENCARGOS:	311,36
					VALOR ENCARGOS (114.17%):	31,09
					VALOR COM ENCARGOS:	342,45
					VALOR BDI (25.00%):	85,61
					VALOR COM BDI:	428,06

S07692 - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I003785	Armador	ORSE	h	0,18000000	6,41	1,15
I012135	Carpinteiro de formas	ORSE	h	0,36000000	6,41	2,31
I047505	Pedreiro	ORSE	h	0,36000000	6,41	2,31
I061115	Servente de obras	ORSE	h	1,62000000	4,54	7,35
					TOTAL MAO DE OBRA:	13,12
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,58760000	2,77	4,40
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,35280000	2,72	0,96
S10551	Encargos Complementares - Carpinteiro	ORSE	h	0,35280000	2,73	0,96

S10555	Encargos Complementares - Armador	MODALIDADE T.P.O. 15/2019 PA 2249/2019 FLS 146 ASSINATURA	h	0,17640000	2,65	0,47
				TOTAL SERVIÇO:		6,79
				VALOR SEM ENCARGOS:		18,91
				VALOR ENCARGOS (114.17%):		14,88
				VALOR COM ENCARGOS:		34,89
				VALOR BDI (25.00%):		8,72
				VALOR COM BDI:		43,61

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,09874600	9,70	0,96
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00077600	5,72	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06343800	3,88	0,25
I04174 Desempenadeira de aço fixa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	ORSE	un	0,00048500	10,57	0,01
I04722 Colher de pedreiro	ORSE	un	0,00038800	15,96	0,01
I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)	ORSE	un	0,00019400	18,20	0,00
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00436500	135,80	0,59
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00436500	4,75	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00174800	34,82	0,06
I10789 Nível de bolha de madeira	ORSE	un	0,00019400	10,79	0,00
I10790 Prumo de face	ORSE	un	0,00009700	15,42	0,00
I11243 Martelo sem unha	ORSE	un	0,00009700	16,05	0,00
I11245 Desempoladeira de madeira 12x22	ORSE	un	0,00067900	11,63	0,01
I11246 Escala métrica de bambu	ORSE	Un	0,00067900	18,49	0,01
I11247 Serra mármore	ORSE	un	0,00009700	264,78	0,03
I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo	ORSE	un	0,00019400	10,82	0,00
I11265 Martelo de borracha com cabo	ORSE	un	0,00038800	11,16	0,00
I128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
I128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00077600	37,57	0,03
I128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00019400	10,18	0,00
I128955 Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,11

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05
I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cl	0,00039200	294,00	0,12
I10761 Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,09978400	4,41	0,44
TOTAL SERVIÇO:					6,61
VALOR SEM ENCARGOS:					2,72
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					2,72
VALOR BDI (25.00%):					0,68
VALOR COM BDI:					3,40

S10555 - Encargos Complementares - Armador (h)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I00158 Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,09874600	9,70	0,96
I00941 Fardamento	ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
I01651 Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00077600	5,72	0,00
I02378 Vale transporte	ORSE	un	0,06343800	3,88	0,25
I10492 Cesta Básica	ORSE	un	0,00436500	135,80	0,59
I10585 Arco de serra	ORSE	un	0,00019400	20,61	0,00
I10586 Torquesa	ORSE	un	0,00019400	17,36	0,00
I10596 Protetor auricular	ORSE	un	0,00436500	4,75	0,02
I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00174800	34,82	0,06
I128925 Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
I128935 Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00077600	37,57	0,03
I128945 Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00019400	10,18	0,00
I128955 Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00
TOTAL MATERIAL:					2,04
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I10362 Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05

110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	q	0,00039200	294,00	0,12
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,09978400	4,41	0,44
MODALIDADE T-P-O S 17/2019 PA 2249/2019 FLS 143 ASSINATURA						0,61
TOTAL SERVIÇO:						0,61
VALOR SEM ENCARGOS:						2,65
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,65
VALOR BDI (25.00%):						0,66
VALOR COM BDI:						3,31

S00141 - Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações (kg)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003785	Armador	ORSE	h	0,07000000	6,41	0,45
1061115	Servente de obras	ORSE	h	0,07000000	4,54	0,32
TOTAL MAO DE OBRA:						0,77
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100082	Aço ca-60 4,2 a 9,5 mm	ORSE	kg	0,87000000	5,12	4,97
1003375	Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,01940000	12,61	0,24
TOTAL MATERIAL:						5,21
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,06860000	2,77	0,19
510555	Encargos Complementares - Armador	ORSE	h	0,06860000	2,65	0,18
TOTAL SERVIÇO:						0,37
VALOR SEM ENCARGOS:						6,38
VALOR ENCARGOS (114.17%):						0,87
VALOR COM ENCARGOS:						7,22
VALOR BDI (25.00%):						1,81
VALOR COM BDI:						9,03

S00155 - Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm (m2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro	ORSE	h	1,96000000	6,41	12,57
TOTAL MAO DE OBRA:						12,57
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
102212	Tijolo maciço 4 x 9 x 17cm	ORSE	un	83,12000000	0,25	21,42
TOTAL MATERIAL:						21,42
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
503308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,05488000	329,28	18,07
510550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	1,92080000	2,72	5,22
TOTAL SERVIÇO:						23,29
VALOR SEM ENCARGOS:						57,28
VALOR ENCARGOS (114.17%):						15,48
VALOR COM ENCARGOS:						72,76
VALOR BDI (25.00%):						18,19
VALOR COM BDI:						90,95

S03308 - Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-6 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte (m3)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras	ORSE	h	4,00000000	4,54	18,15
TOTAL MAO DE OBRA:						18,15
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003675	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	1,17952000	82,45	97,25
1011065	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	176,54000000	0,85	114,75
1013795	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	176,54000000	0,50	88,27
TOTAL MATERIAL:						300,27
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
510549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	3,92000000	2,77	10,88
TOTAL SERVIÇO:						10,88
VALOR SEM ENCARGOS:						328,28
VALOR ENCARGOS (114.17%):						20,73
VALOR COM ENCARGOS:						350,01
VALOR BDI (25.00%):						87,60
VALOR COM BDI:						437,61

S02497 - Escavação manual de vala ou cava em material de Montecarlo profundidade até 1,50m (m3)

MAO DE OBRA		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras	PA 22/01/2019 FLS 108	h	3,00000000	4,54	13,62
TOTAL MAO DE OBRA:						13,62
SERVICO		ASSINATURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente		h	2,94000000	2,77	8,14
TOTAL SERVICO:						8,14
VALOR SEM ENCARGOS:						21,76
VALOR ENCARGOS (114,17%):						15,84
VALOR COM ENCARGOS:						37,60
VALOR BDI (25,00%):						9,33
VALOR COM BDI:						46,93

S03310 - Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2016 (m2)

MAO DE OBRA		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro		h	0,10000000	8,41	0,84
1061115	Servente de obras		h	0,10000000	4,54	0,45
TOTAL MAO DE OBRA:						1,29
SERVICO		ASSINATURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01903	Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte		m3	0,00480000	334,70	1,64
S10549	Encargos Complementares - Servente		h	0,09800000	2,77	0,27
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,09800000	2,72	0,27
TOTAL SERVICO:						2,18
VALOR SEM ENCARGOS:						3,27
VALOR ENCARGOS (114,17%):						1,35
VALOR COM ENCARGOS:						4,82
VALOR BDI (25,00%):						1,16
VALOR COM BDI:						6,78

S01903 - Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

MAO DE OBRA		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras		h	4,00000000	4,54	18,16
TOTAL MAO DE OBRA:						18,16
MATERIAL		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1003705	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		m3	1,04760000	82,45	86,37
1013795	Cimento portland composto cp II-32		kg	438,63400000	0,50	219,32
TOTAL MATERIAL:						305,69
SERVICO		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10549	Encargos Complementares - Servente		h	3,92000000	2,77	10,86
TOTAL SERVICO:						10,86
VALOR SEM ENCARGOS:						334,70
VALOR ENCARGOS (114,17%):						20,73
VALOR COM ENCARGOS:						355,43
VALOR BDI (25,00%):						88,86
VALOR COM BDI:						444,29

S03318 - Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (m2)

MAO DE OBRA		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1047505	Pedreiro		h	0,80000000	8,41	3,85
1061115	Servente de obras		h	0,80000000	4,54	2,72
TOTAL MAO DE OBRA:						6,57
SERVICO		PA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S01905	Argamassa cimento e areia traço t-3 (1:3), com aditivo vedacit ou similar- 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m / 2kg aditivo vedacit - Confeção mecânica e transporte		m3	0,01980000	441,01	8,64
S10549	Encargos Complementares - Servente		h	0,58800000	2,77	1,63
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro		h	0,58800000	2,72	1,60
TOTAL SERVICO:						11,27
VALOR SEM ENCARGOS:						18,44
VALOR ENCARGOS (114,17%):						7,91
VALOR COM ENCARGOS:						26,35
VALOR BDI (25,00%):						6,69
VALOR COM BDI:						32,94

MAO DE OBRA			MODALIDADE	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061115	Servente de obras	P.A. 2249/2019	ORSE	h	4,00000000	4,54	18,18	
			FLS. 49			TOTAL MAO DE OBRA:	18,18	
MATERIAL			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
101113	Impermeabilizante para concretos e argamassas Vedach ou similar	SIGNATURA	ORSE	kg	19,40000000	5,48	106,31	
1003705	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)		ORSE	m3	1,04760000	82,45	86,37	
1013795	Cimento portland composto cp II-32		ORSE	kg	438,63400000	0,50	219,32	
						TOTAL MATERIAL:	412,00	
SERVICO			FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
510549	Encargos Complementares - Servente		ORSE	h	3,92000000	2,77	10,86	
						TOTAL SERVICO:	10,86	
						VALOR SEM ENCARGOS:	441,01	
						VALOR ENCARGOS (114,17%):	20,73	
						VALOR COM ENCARGOS:	461,74	
						VALOR BDI (25,00%):	115,44	
						VALOR COM BDI:	577,18	

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
100158	Almoço (Participação do empregador)	ORSE	un	0,08874600	9,70	0,86
100941	Fardamento	ORSE	un	0,00145500	74,20	0,11
11651	Óculos branco proteção	ORSE	pr	0,00077600	5,72	0,00
102378	Vale transporte	ORSE	un	0,08343800	3,88	0,25
110492	Cesta Básica	ORSE	un	0,00436500	135,80	0,59
110579	Chave de fenda chata 30 cm	ORSE	un	0,00019400	17,80	0,00
110596	Protetor auricular	ORSE	un	0,00436500	4,75	0,02
110599	Protetor solar fps 30 com 120ml	ORSE	un	0,00174600	34,82	0,06
111240	Alicate com isolamento	ORSE	un	0,00019400	22,21	0,00
111241	Alicate volt-ampereímetro	ORSE	un	0,00019400	116,30	0,02
111242	Chave inglesa 12"	ORSE	un	0,00009700	45,58	0,00
1128925	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7" cm)	ORSE	par	0,00223100	7,04	0,02
1128935	Bota de segurança com biqueira de aço e colarinho acolchoado	ORSE	par	0,00067800	37,57	0,03
1128945	Capa para chuva em pvc com forro de poliéster, com capuz (amarela ou azul)	ORSE	un	0,00019400	10,18	0,00
1128955	Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno, sem jugular (classe b)	ORSE	un	0,00058200	7,83	0,00
				TOTAL MATERIAL:		2,04
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
110362	Seguro de vida e acidente em grupo	ORSE	un	0,00441000	12,29	0,05
110517	Exames admissionais/demissionais (checkup)	ORSE	cj	0,00039200	294,00	0,12
110761	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	ORSE	un	0,08976400	4,41	0,44
				TOTAL SERVICO:		0,61
				VALOR SEM ENCARGOS:		2,67
				VALOR ENCARGOS:		0,00
				VALOR COM ENCARGOS:		2,67
				VALOR BDI (25,00%):		0,67
				VALOR COM BDI:		3,34

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,48
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,33
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
				TOTAL GERAL:		0,78
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783	PINTOR	SINAPI	H	1,00000000	6,90	6,90
				TOTAL MAO DE OBRA:		6,90
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,48
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,88
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,08	0,08
				TOTAL SERVICO:		1,44

12/01/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 150
ASSINATURA

VALOR SEM ENCARGOS:	0,10
VALOR ENCARGOS (86.61%):	0,04
VALOR COM ENCARGOS:	15,14
VALOR BDI (25.00%):	3,79
VALOR COM BDI:	18,93

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004783 PINTOR	SINAPI H	0,01190000	6,80	0,08
TOTAL MAO DE OBRA:				0,08
VALOR SEM ENCARGOS:				0,08
VALOR ENCARGOS (86.61%):				0,07
VALOR COM ENCARGOS:				0,15
VALOR BDI (25.00%):				0,04
VALOR COM BDI:				0,19

92414 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI L	0,00970000	7,10	0,07
00040271 LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI MES	0,19012000	2,52	0,48
00040275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI MES	0,38121000	3,88	1,48
140287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI MES	0,78145000	0,97	0,74
00040304 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI KG	0,01843000	14,61	0,27
TOTAL MATERIAL:				3,04
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,28558000	7,61	2,02
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,44844000	9,08	13,15
92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI M2	0,51450000	82,69	47,69
TOTAL SERVIÇO:				62,86
VALOR SEM ENCARGOS:				65,90
VALOR ENCARGOS (86.61%):				15,74
VALOR COM ENCARGOS:				81,64
VALOR BDI (25.00%):				20,41
VALOR COM BDI:				102,05

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI M2	1,29495000	29,97	38,81
104491 PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI M	2,23779000	6,71	15,02
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI M	8,04227000	2,42	19,46
00005068 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI KG	0,20855000	11,83	2,47
TOTAL MATERIAL:				76,76
SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	0,27048000	7,61	2,06
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI H	1,35240000	9,08	12,28
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI CHP	0,06076000	11,84	0,71
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI CHI	0,20972000	8,97	1,88
TOTAL SERVIÇO:				16,93
VALOR SEM ENCARGOS:				82,69
VALOR ENCARGOS (86.61%):				11,14
VALOR COM ENCARGOS:				103,83
VALOR BDI (25.00%):				25,96
VALOR COM BDI:				129,79

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÊ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI L	0,00970000	7,10	0,07
00006193 TABUA DE MADEIRA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI M	0,45878000	7,07	3,25

00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 3)	MODALIDADE T.P. 011/2019 PA 2249/2019	SINAPI	KG	0,04753000	14,81	0,89
TOTAL MATERIAL:							4,01
SERVICO	FLS. 11522	ASSINATURA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20090000	7,81	1,53	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,09780000	9,08	9,97	
92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,60858000	69,23	42,13	
92272	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015	SINAPI	M	1,77868000	22,41	39,88	
TOTAL SERVICO:							83,11
VALOR SEM ENCARGOS:							97,82
VALOR ENCARGOS (86.61%):							16,50
VALOR COM ENCARGOS:							113,02
VALOR BDI (25.00%):							28,26
VALOR COM BDI:							141,28

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,15430000	29,97	34,59
00004491	PONTELETO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,15714000	6,71	1,05
00004517	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	7,50188000	2,42	18,15
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,15035000	11,83	1,78
TOTAL MATERIAL:						65,37
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21756000	7,81	1,88
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08878000	9,08	9,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,05282000	11,84	0,82
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,16562000	8,97	1,49
TOTAL SERVICO:						13,06
VALOR SEM ENCARGOS:						89,23
VALOR ENCARGOS (86.61%):						8,86
VALOR COM ENCARGOS:						78,19
VALOR BDI (25.00%):						19,55
VALOR COM BDI:						97,74

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_12/2015 (M)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00001345	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 18 MM	SINAPI	M2	0,12222000	43,42	5,31
00004491	PONTELETO DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,20190000	6,71	14,77
0005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,01849000	11,83	0,20
TOTAL MATERIAL:						20,28
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03332000	7,81	0,25
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18856000	9,08	1,53
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,01960000	11,84	0,23
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,01372000	8,97	0,12
TOTAL SERVICO:						2,13
VALOR SEM ENCARGOS:						22,41
VALOR ENCARGOS (86.61%):						1,39
VALOR COM ENCARGOS:						23,80
VALOR BDI (25.00%):						5,95
VALOR COM BDI:						29,75

92509 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM AREA MEDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00970000	7,10	0,07
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	MES	0,26966000	1,78	0,48
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,02037000	42,20	0,86
TOTAL MATERIAL:						1,41

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13818000	7,61	1,05
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MODALIDADE T.P. 051/2018 NADA, E = 17 PA 22/09/2019 SINAPI	H	0,75166000	9,08	6,83
92267	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	SINAPI	M2	0,56546000	30,88	17,48
					TOTAL SERVIÇO:	25,34
					VALOR SEM ENCARGOS:	26,70
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	5,32
					VALOR COM ENCARGOS:	32,07
					VALOR BDI (25.00%):	8,02
					VALOR COM BDI:	40,09

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 (M2)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	1,01850000	29,97	30,52
				TOTAL MATERIAL:		30,52
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00588000	7,61	0,04
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02744000	9,08	0,25
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00490000	11,84	0,06
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE SHP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00098000	8,97	0,01
				TOTAL SERVIÇO:		0,36
				VALOR SEM ENCARGOS:		30,88
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		0,22
				VALOR COM ENCARGOS:		31,10
				VALOR BDI (25.00%):		7,78
				VALOR COM BDI:		38,88

92775 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 SWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,15430000	0,15	0,17
					TOTAL MATERIAL:	0,44
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03598800	6,97	0,23
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22001000	9,08	2,00
92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	5,01	4,91
					TOTAL SERVICO:	7,14
					VALOR SEM ENCARGOS:	7,62
					VALOR ENCARGOS (88.61%):	1,97
					VALOR COM ENCARGOS:	9,59
					VALOR BDI (25.00%):	2,40
					VALOR COM BDI:	11,99

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
GERAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,46	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
					TOTAL GERAL:	0,79
MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	H	1,00000000	4,81	4,81
					TOTAL MAO DE OBRA:	4,81
SERVICO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,88	0,86
95308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,98000000	0,04	0,04
					TOTAL SERVIÇO:	1,37
					VALOR SEM ENCARGOS:	8,97
					VALOR ENCARGOS (88,61%):	4,20

MODALIDADE
T.P. 011/2019
P.A. 2249/2019
FLS. 153
ASSINATURA

VALOR COM ENCARGOS:	11,17
VALOR BDI (25.00%):	2,78
VALOR COM BDI:	13,96

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR	SINAPI	H	0,00530000	4,81	0,04
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,04
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,04
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		0,04
				VALOR COM ENCARGOS:		0,08
				VALOR BDI (25.00%):		0,02
				VALOR COM BDI:		0,10

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,48	0,45
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,33	0,32
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	0,97000000	0,01	0,01
				TOTAL GERAL:		0,79

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	1,00000000	8,90	8,90
					TOTAL MAO DE OBRA:	8,90

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,48	0,47
88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,88	0,88
95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	0,88000000	0,08	0,08

TOTAL SERVICO:					1,33
VALOR SEM ENCARGOS:					9,08
VALOR ENCARGOS (88.61%):					8,03
VALOR COM ENCARGOS:					15,11
VALOR BDI (25.00%):					3,78
VALOR COM BDI:					18,89

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000378	ARMADOR	SINAPI	H	0,00930000	8,90	0,08
				TOTAL MAO DE OBRA:		0,08
				VALOR SEM ENCARGOS:		0,08
				VALOR ENCARGOS (88.61%):		0,08
				VALOR COM ENCARGOS:		0,12
				VALOR BDI (25.00%):		0,03
				VALOR COM BDI:		0,15

92791 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,03780000	4,10	4,26
					TOTAL MATERIAL:	4,26

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01058400	6,87	0,07
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07536200	9,08	0,88

TOTAL SERVICO:					0,75
VALOR SEM ENCARGOS:					5,01
VALOR ENCARGOS (88.61%):					0,81
VALOR COM ENCARGOS:					5,82
VALOR BDI (25.00%):					1,38
VALOR COM BDI:					6,90

82777 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72071000	0,15	0,11

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15180600	8,08	1,38
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	4,84	4,74
						TOTAL SERVIÇO: 6,89
						VALOR SEM ENCARGOS: 6,89
						VALOR ENCARGOS (86.61%): 1,38
						VALOR COM ENCARGOS: 8,28
						VALOR BDI (25.00%): 2,07
						VALOR COM BDI: 10,35

MODALIDADE
T.P. 01/2019
P.A. 0249/2019
FLS. 156
ASSINATURA

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000039	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,03790000	4,10	4,26
						TOTAL MATERIAL: 4,26
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00803800	8,97	0,06
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05693800	9,08	0,52
						TOTAL SERVIÇO: 0,58
						VALOR SEM ENCARGOS: 4,84
						VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,37
						VALOR COM ENCARGOS: 5,21
						VALOR BDI (25.00%): 1,30
						VALOR COM BDI: 6,51

5 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,26301000	0,15	0,19
						TOTAL MATERIAL: 0,48
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01871800	6,97	0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11446400	9,08	1,04
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	4,81	4,71
						TOTAL SERVIÇO: 5,88
						VALOR SEM ENCARGOS: 6,36
						VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,97
						VALOR COM ENCARGOS: 7,33
						VALOR BDI (25.00%): 1,83
						VALOR COM BDI: 9,16

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,03790000	4,34	4,50
						TOTAL MATERIAL: 4,50
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00431200	6,97	0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03038000	9,08	0,28
						TOTAL SERVIÇO: 0,31
						VALOR SEM ENCARGOS: 4,81
						VALOR ENCARGOS (86.61%): 0,20
						VALOR COM ENCARGOS: 5,01
						VALOR BDI (25.00%): 1,25
						VALOR COM BDI: 6,26

92786 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,28
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,70616000	0,15	0,11
						TOTAL MATERIAL: 0,40
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01372000	6,97	0,10
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08418200	9,08	0,76
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	5,40	5,20

MODALIDADE
T.P. 011/2019
PA 2249/2019
FLS 157
ASSINATURA

TOTAL SERVIÇO:	6,14
VALOR SEM ENCARGOS:	6,65
VALOR ENCARGOS (86.61%):	0,67
VALOR COM ENCARGOS:	7,22
VALOR BDI (25.00%):	1,81
VALOR COM BDI:	9,03

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,07670000	4,87	5,24
TOTAL MATERIAL:					5,24
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00225400	6,97	0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01587800	9,08	0,14
TOTAL SERVIÇO:					9,16
VALOR SEM ENCARGOS:					5,40
VALOR ENCARGOS (86.61%):					0,11
VALOR COM ENCARGOS:					6,51
VALOR BDI (25.00%):					1,38
VALOR COM BDI:					6,89

96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01649000	7,10	0,12
0000491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,13102000	6,71	7,59
00004517 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,06021000	2,42	2,57
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,04753000	12,07	0,57
00006189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,88471000	10,34	19,49
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03288000	14,81	0,48
TOTAL MATERIAL:					30,82
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	7,61	3,73
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,26322000	9,08	11,47
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,03136000	11,84	0,37
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,02744000	8,97	0,25
TOTAL SERVIÇO:					16,82
VALOR SEM ENCARGOS:					46,64
VALOR ENCARGOS (86.61%):					10,31
VALOR COM ENCARGOS:					56,95
VALOR BDI (25.00%):					14,24
VALOR COM BDI:					71,19

98543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,90750500	0,15	0,29
TOTAL MATERIAL:					0,58
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06223000	6,97	0,43
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19061000	9,08	1,73
92791 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	5,01	4,91
TOTAL SERVIÇO:					7,07
VALOR SEM ENCARGOS:					7,65
VALOR ENCARGOS (86.61%):					1,02
VALOR COM ENCARGOS:					8,67
VALOR BDI (25.00%):					2,30
VALOR COM BDI:					11,06

98544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,15430000	0,15	0,17
TOTAL MATERIAL:						0,46
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04802000	6,97	0,33
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14788000	9,08	1,34
92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	4,91	4,81
TOTAL SERVO:						6,48
VALOR SEM ENCARGOS:						6,94
VALOR ENCARGOS (86.61%):						1,38
VALOR COM ENCARGOS:						8,32
VALOR BDI (25.00%):						2,08
VALOR COM BDI:						10,40

MODALIDADE
T.P. 01/2019
PA 2249/2019
FLS 158
ASSINATURA

92792 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (KG)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,03780000	4,34	4,50
TOTAL MATERIAL:						4,60
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00578200	6,97	0,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04116000	9,08	0,37
TOTAL SERVO:						0,41
VALOR SEM ENCARGOS:						4,91
VALOR ENCARGOS (86.61%):						0,27
VALOR COM ENCARGOS:						5,18
VALOR BDI (25.00%):						1,30
VALOR COM BDI:						6,48

96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,70228000	0,15	0,11
TOTAL MATERIAL:						0,40
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03675000	6,97	0,26
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11318000	9,08	1,03
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	5,46	5,35
TOTAL SERVO:						6,64
VALOR SEM ENCARGOS:						7,04
VALOR ENCARGOS (86.61%):						0,68
VALOR COM ENCARGOS:						8,02
VALOR BDI (25.00%):						2,01
VALOR COM BDI:						10,03

96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)						
MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
00000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,45153500	0,15	0,07
TOTAL MATERIAL:						0,36
SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02842000	6,97	0,20
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08722000	9,08	0,79
92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	4,58	4,49
TOTAL SERVO:						5,48
VALOR SEM ENCARGOS:						5,84
VALOR ENCARGOS (86.61%):						0,74
VALOR COM ENCARGOS:						6,58
VALOR BDI (25.00%):						1,65
VALOR COM BDI:						8,23

96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,78	0,29
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,29682000	0,15	0,04
MODALIDADE T-POSS/2019 PA 2249/2019 FLS. 1512					
ASSINATURA					
TOTAL MATERIAL:					0,33
SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02156000	6,97	0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09664000	9,08	0,81
92795 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,98000000	4,31	4,22
TOTAL SERVIÇO:					4,98
VALOR SEM ENCARGOS:					5,31
VALOR ENCARGOS (86,61%):					0,53
VALOR COM ENCARGOS:					5,84
VALOR BDI (25,00%):					1,48
VALOR COM BDI:					7,30

94907 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 (M2)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10192000	9,14	0,93
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15288000	7,08	1,08
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00284000	12,96	0,04
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,00284000	9,89	0,03
TOTAL SERVIÇO:					2,08
VALOR SEM ENCARGOS:					2,08
VALOR ENCARGOS (86,61%):					1,31
VALOR COM ENCARGOS:					3,39
VALOR BDI (25,00%):					0,85
VALOR COM BDI:					4,24

91633 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

SERVIÇO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,98000000	9,08	8,90
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,83	0,82
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,17	0,17
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,98000000	0,79	0,77
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,98000000	2,55	2,50
TOTAL SERVIÇO:					12,96
VALOR SEM ENCARGOS:					12,96
VALOR ENCARGOS (86,61%):					6,30
VALOR COM ENCARGOS:					19,26
VALOR BDI (25,00%):					4,82
VALOR COM BDI:					24,08

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00005170	12258,95	0,63
TOTAL MATERIAL:					0,63
VALOR SEM ENCARGOS:					0,63
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					0,63
VALOR BDI (25,00%):					0,16
VALOR COM BDI:					0,79

91630 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00001358	12258,95	0,17

MODALIDADE
T.P. 01112019
P.A. 20249/2019
FLS. 160
ASSINATURA

TOTAL MATERIAL:	0,17
VALOR SEM ENCARGOS:	0,17
VALOR ENCARGOS:	0,00
VALOR COM ENCARGOS:	0,17
VALOR BDI (25.00%):	0,04
VALOR COM BDI:	0,21

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	UN	0,00006470	12256,85	0,79
TOTAL MATERIAL:						0,79
VALOR SEM ENCARGOS:						0,79
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						0,79
VALOR BDI (25.00%):						0,20
VALOR COM BDI:						0,99

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	L	0,57230000	4,45	2,55
TOTAL MATERIAL:						2,55
VALOR SEM ENCARGOS:						2,55
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						2,55
VALOR BDI (25.00%):						0,64
VALOR COM BDI:						3,19

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)

SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88000000	8,08	8,80
91529	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIÇÃO. AF_08/2015	SINAPI	H	0,88000000	0,83	0,82
91530	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015	SINAPI	H	0,88000000	0,17	0,17
					TOTAL SERVICO:	9,85
					VALOR SEM ENCARGOS:	9,69
					VALOR ENCARGOS (86.61%):	6,30
					VALOR COM ENCARGOS:	15,99
					VALOR BDI (25.00%):	4,00
					VALOR COM BDI:	19,99

J - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (M3)

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000123	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMAÇÃO	SINAPI	L	17,46000000	5,71	99,70
TOTAL MATERIAL:						99,70
SERVICO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,88000000	272,58	207,13
TOTAL SERVIÇO:						207,13
VALOR SEM ENCARGOS:						388,83
VALOR ENCARGOS (86.61%):						20,64
VALOR COM ENCARGOS:						387,37
VALOR BDI (25.00%):						96,84
VALOR COM BDI:						484,21

88628 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 (M3)

MATERIAL		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,11550000	24,25	27,05
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	428,26470000	0,50	214,13
					TOTAL MATERIAL:	241,18
SERVICO		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,34180000	8,80	29,74
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHP	0,77420000	1,42	1,10

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MODALIDADE T.P. 01/12/2019	H	0,08428000	7,08	0,60
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	PA 224912019	H	0,08428000	9,12	0,77
FLS. 165				TOTAL SERVIÇO:		
ASSINATURA				VALOR SEM ENCARGOS:		
				VALOR ENCARGOS (86.61%):		
				VALOR COM ENCARGOS:		
				VALOR BDI (25.00%):		
				VALOR COM BDI:		

89393 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00873000	39,43	0,34
00007138	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	UN	0,87000000	0,70	0,60
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00873000	34,24	0,30
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,06305000	1,44	0,09
TOTAL MATERIAL:						1,41
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16856000	7,08	1,10
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16856000	9,12	1,54
TOTAL SERVIÇO:						2,73
VALOR SEM ENCARGOS:						4,14
VALOR ENCARGOS (86.61%):						1,75
VALOR COM ENCARGOS:						6,89
VALOR BDI (25.00%):						1,47
VALOR COM BDI:						7,30

89397 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,01067000	39,43	0,42
00007104	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	0,87000000	2,41	2,34
00020083	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,01164000	34,24	0,40
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,07275000	1,44	0,10
TOTAL MATERIAL:						3,26
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	7,08	1,39
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19600000	9,12	1,79
TOTAL SERVIÇO:						3,18
VALOR SEM ENCARGOS:						6,44
VALOR ENCARGOS (86.61%):						2,03
VALOR COM ENCARGOS:						8,47
VALOR BDI (25.00%):						2,12
VALOR COM BDI:						10,59

89401 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00009867	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,02917000	2,13	2,19
00038383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPI	UN	0,03104000	1,44	0,04
TOTAL MATERIAL:						2,23
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	7,08	0,67
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09506000	9,12	0,87
TOTAL SERVIÇO:						1,44
VALOR SEM ENCARGOS:						3,77
VALOR ENCARGOS (86.61%):						0,98
VALOR COM ENCARGOS:						4,75
VALOR BDI (25.00%):						1,19
VALOR COM BDI:						5,94

89404 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	SINAPI	UN	0,00582000	39,43	0,23

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014	SINAPI	CHI	2,56760000	0,22	0,56
MODALIDADE 4.P.O.S. 1/2019 P.A. 02249/2019 FLS. 162 ASSINATURA						
TOTAL SERVIÇO:						31,40
VALOR SEM ENCARGOS:						272,58
VALOR ENCARGOS (86.61%):						20,96
VALOR COM ENCARGOS:						293,54
VALOR BDI (25.00%):						73,39
VALOR COM BDI:						366,93

97733 - PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 (M3)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	SINAPI	M2	2,88963000	28,87	86,50
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,11640000	7,10	0,83
00020247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,62516500	13,10	8,19
TOTAL MATERIAL:						95,52
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77742600	7,61	13,53
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,88713000	8,36	74,30
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,54914000	9,14	288,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	31,54914000	7,06	222,74
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	6,49936000	1,49	9,68
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	17,88127600	0,28	5,01
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,75812800	11,64	8,82
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	1,01828800	8,97	9,14
92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	41,78337400	7,68	320,87
94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_07/2016	SINAPI	M3	1,17800000	258,29	301,40
TOTAL SERVIÇO:						1153,91
VALOR SEM ENCARGOS:						1.349,57
VALOR ENCARGOS (86.61%):						489,20
VALOR COM ENCARGOS:						1.838,77
VALOR BDI (25.00%):						459,69
VALOR COM BDI:						2.298,46

92783 - ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREJA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000337	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02425000	11,79	0,29
00039017	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,73152000	0,15	0,41
TOTAL MATERIAL:						0,70
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03038000	6,97	0,21
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18580800	9,08	1,69
92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,88000000	5,18	5,08
TOTAL SERVIÇO:						6,98
VALOR SEM ENCARGOS:						7,68
VALOR ENCARGOS (86.61%):						1,83
VALOR COM ENCARGOS:						9,51
VALOR BDI (25.00%):						2,38
VALOR COM BDI:						11,89

92799 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 (KG)

MATERIAL		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000036	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,03780000	4,10	4,26
TOTAL MATERIAL:						4,26
SERVIÇO		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01283800	6,97	0,09
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09143400	9,08	0,83
TOTAL SERVIÇO:						0,92

T.P. 05/12/2019
 22/09/2019
 163
 NATURA

VALOR SEM ENCARGOS:	5,18
VALOR ENCARGOS (86.61%):	0,60
VALOR COM ENCARGOS:	5,78
VALOR BDI (25.00%):	1,45
VALOR COM BDI:	7,23

94971 - CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,73235000	24,25	17,78
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	353,99180000	0,50	177,00
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,57809000	58,88	34,09
TOTAL MATERIAL:				228,87

SERVIÇO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84040000	7,08	13,70
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,22500000	8,90	10,90
89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014	CHP	0,82720000	3,67	2,30
89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	0,59780000	0,91	0,54

TOTAL SERVIÇO: 27,44

VALOR SEM ENCARGOS:	256,20
VALOR ENCARGOS (86.61%):	15,96
VALOR COM ENCARGOS:	272,25
VALOR BDI (25.00%):	68,06
VALOR COM BDI:	340,31